



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ 29 พ.ค. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสมชาย เกิดดี
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 1200011935565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 30/1 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76480255 ,101.00603292 เบอร์โทร 0861124963

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสมชาย เกิดดี บ้านเลขที่ 30/1 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเตอร์ 8 อยู่ห่างจาก สถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 6.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสมชาย เกิดดี เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควร ดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร

3.2 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0128.01.1

3.3 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	<u>1,125.00</u> บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	<u>61,021.09</u> บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>62,146.09</u> บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1246/2564



นายชาวลิต โตเจริญ

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คลจ.

- ปีกเสา คอว ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาหมวก..... ๑ เมตร	1..... ชิ้น
	เสาหล่อ คานเหล็ก 0.25x0.25x4.50	1..... ชิ้น
	เสาตีโคโยไฟเบอร์	 ชิ้น
	สายแรงสูง 115 KV ชนิด.....	 ม.
	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด.....	 ม.
	สายแรงต่ำ ชนิด..... 9SAW	140..... ม.
	หมอบยก.....	 ชุด
	ถังน้ำ..... L.T.	1..... ชุด
	สายเคเบิลดิน..... L.T.	1..... ชุด
	Disconnecting Switch.....	 ชุด
	Load Break SF6.....	 ชุด
	Load Break.....	 ชุด
	Dropout Fuse.....	 ชุด
	หม้อแปลง..... เครื่อง	 ชุด
	Capacitor.....	 ชุด
	Recloser.....	 ชุด

ผู้ยื่น: นางสาววิมล ธีรมณี ผู้ดำรง: นางสาวศุภิก ธีรมณี วิศวกร: นางสาวนิลากร บุตรเรือง หัวหน้าแผนก: นายสมชัย นันทิกุล ผู้อำนวยการกอง: ร.จก.(ก) (น.ก) ผู้อำนวยการเขต: พย	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  Earth PEA Generate TitleBox  <นายสมชาย เกียรติ> C-67-48-KCSR.0128.01.1	ใจแทนแบบ: - อนุญาตให้ขายแบบ: - วันที่ได้รับ: 24 พฤษภาคม 2567 วันแบบรับ: - ปี: 2567 ปี: 2567 ปี: 1,000
รองผู้ว่าการ:	ผู้ว่าการ:	แบบเลขที่: RD3-015670128 หน้า: 1 ของจำนวน 1 หน้า