



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ ท.2 กฟส.คลจ. (บส.) 294/2564 วันที่ - 5 ก.พ. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวอุษา บางใหญ่
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(อ)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001386029 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 2/2 ม.1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.67246, 100.94709 เบอร์โทร 0875126130

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวอุษา บางใหญ่ จำกัด บ้านเลขที่ 2/2 ม.1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 12.6 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟฟ้าเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวอุษา บางใหญ่ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปักเสา คออร์ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5 ,5 ต้น


เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0024.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 93,096.29 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,096.29 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสร้อย บัวลิงกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๓



13.67246 , 100.94709

กฟส.คลองเจ้า

1-95AW
1-95AW

1-95AW(IN)

1-95AW(IN)

9 (IN)
R2 DDE (IN)

9 (IN)
R2 DDE (IN)

9 (IN)
R2 DDE (IN)

9 (IN)
R2 DDE (IN)

9 (IN)
R2 DDE (IN)

9 (IN)
R2 DDE (IN)

หมายเหตุ

- สถานีที่ใช้ไฟ 2/2 ม.2 ต.เกาะไผ่

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0875126130

รายละเอียดงาน

จุด A - B

- พาดสายลุมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร

- บีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และคอมบ่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5 ,5 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาหลัก 9 เมตร	5 ต้น
	เสาขบ คอขนาด 0.25x0.25x4.5	5 ต้น
	เสาติดตั้งโคมไฟ	5 ต้น
	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	5
	สายแรงต่ำ 22.5 KV ชนิด	5
	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	140 ม.
	สมบท	2
	ส่วฟ้า	1
	สายต่อส่วฟ้า	1
	Disconnecting Switch	5
	Load Break SF6	5
	Load Break	5
	Dropout Fuse	5
	หม้อแปลง	5 เครื่อง
	Capacitor	5
	Reducer	5

ผู้ยื่น : นายสุวิทย์ นิ่มนึ่ง ผู้สำรวจ : นายสุวิทย์ นิ่มนึ่ง วิศวกร : นายสุวิทย์ นิ่มนึ่ง หัวหน้าแผนก : นายสุวิทย์ นิ่มนึ่ง ผู้ดำเนินการก่อสร้าง : ผู้ดำเนินการขอใช้ที่ดิน :	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Exith PEA Generate TitleBox <นางสาวสุภา นางโพธิ์> C-67-H-BKCSR.0024.01.1	วัตถุประสงค์ : งบประมาณ : สิ้นปี : 2567 วันที่ : 11/11/2567 งบ : 11,000 งบ : 11,000 วันที่ : 11/11/2567
---	--	---