



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ - 3 ก.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงศักดิ์ รีโซเคล

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001465538 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 88/3 ม.6 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.78868247, 100.91527865 เบอร์โทร 0818134230

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงศักดิ์ รีโซเคล บ้านเลขที่ 88/3 ม.6 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเดอร์ 7 อยู่ ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 10.9 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงศักดิ์ รีโซเคล เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 55 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.50$ เมตร จำนวน 3,3 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0181.01.1

3.6 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

59,373.90 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

59,373.90 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัทย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ ๒๒๔๖/๒๕๖๔



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๓ กย. ๒๕๖๔

- สถานที่ใช้ไฟ 88/3 ม.6 ต.คลองหลวงพ่าง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.081-8134230 ,098-8266390

รายละเอียดงาน

จุด A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 55 เมตร

- ปีกเสา คอก ขนาด 9 เมตร และค่อม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 3,3 ต้น

13.78968247,100.91527865

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาตอม่อ 9 เมตร	3 ต้น
□	เสาตอม่อ ค่อม่อ 0.25x0.25x4.50	3 ต้น
⏏	สายเคเบิลใยแก้ว	เส้น
—	สายแรงดัน 115 KV ชนิด	เส้น
—	สายแรงดัน 22.5 KV ชนิด	เส้น
—	สายเคเบิล ชนิด 95AW	95 เส้น
—	สมรรถ	ชิ้น
—	ท่อสำหรับ L.T.	1 ชิ้น
—	สายเคเบิลชนิด L.T.	1 ชิ้น
—	Disconnecting Switch	ชิ้น
—	Load Break SF6	ชิ้น
—	Load Break	ชิ้น
—	Dropout Fuse	ชิ้น
—	หม้อแปลง	เครื่อง
—	Capacitor	ชิ้น
—	Package	ชิ้น

ผู้เขียน : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Erith PEA Generate TitleBox 455 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดมุกดาหาร C-07-11-BKCSR.0101.01.1	ชื่อหน่วยงาน : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ : วิศวกรชำนาญการพิเศษ		ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้ดำเนินการ : วิศวกรชำนาญการพิเศษ		ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้ควบคุมงาน : วิศวกรชำนาญการพิเศษ		ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้ดำเนินการ : วิศวกรชำนาญการพิเศษ		ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 13/05/2567	หน้า : 1 จากจำนวน 1 หน้า	วันที่ : 13/05/2567 หน้า : 1 จากจำนวน 1 หน้า