



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ 28 ส.ค. 2562
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสิทธิโชค เย็นจือหอ
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องด้วย

1.1 ตามคำรับรองของขยายเขตเลขที่ 120001464163 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 7/12 ม.4 ต.หนองแมด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด
13.7579162,100.90355094 เบอร์โทรศัพท์ 0614914767,0987389379

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน
ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำให้ดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/
ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หรือแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟส.สาขาเมือง
ฉะเชิงเทราพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟฟ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)
สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสิทธิโชค เย็นจือหอ บ้านเลขที่ 7/12 ม.4 ต.หนองแมด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา<sup>ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟฟ. รับไฟฟ้าระบบ 22 เกว. จากสถานีคลองของชาว 2 ฟีดเดอร์ 2 อยู่ ห่างจากสถานีฯ
ระยะทาง ประมาณ 4.4 กม.</sup>

2.2 มีรายງรากอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมีเตอร์ขนาด 1 เพส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน ศษดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสิทธิโชค เย็นจือหอ เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงด้ำภายนอก

- พาดสายอุปกรณ์เนียมหัวมอนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 65 เมตร
- ปีกเส้า คอร์ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.50$ เมตร จำนวน 3,3 ตัน

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0175.01.1

3.6 เงินลงทุน กฟก.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงด้ำภายนอก	58,025.11	บาท
กฟก.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,025.11	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายสรวัฒ์ บัวลังกา)

ผพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๒๔๖๓ | ๙๗๖๗

นายวิทยา เจริญเชรุชชูกิ

ผพ.กฟส.คลจ.
๘๕ ล.ค. ๒๕๖๖

