



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท วุฒิชัยอซิโต รีไซเคิล จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

**1) เรื่องเดิม**

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001484539 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อขอใช้ไฟฟ้าใหม่ 28/26 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.765762,100.961338 เบอร์โทร 098-8749888

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดย ให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

**2) รายละเอียด**

2.1 บริษัท วุฒิชัยอซิโต รีไซเคิล จำกัด บ้านเลขที่ 28/26 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.

2.2 มีความประสงค์จะขอติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

**3) ข้อพิจารณา**

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ บริษัท วุฒิชัยอซิโต รีไซเคิล จำกัด เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

## 4) วิธีดำเนินการ

## 4.1 แผนกมิเตอร์ภายนอก 01.1

- ติดตั้งชุดเครื่องวัดแรงสูง ขนาด 10/5 เครือ

## 4.2 แผนกก่อสร้างภายนอก 01.1

- ปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.30x0.30x4.5 เมตร จำนวน 1,1 ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาทางตรง SP ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

## 4.2 แผนกก่อสร้างแรงสูงภายใน 02.2

- ติดตั้งชุด BA ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

## 5) เงินลงทุน

## 5.1 เงินลงทุน ที่ กฟภ. ลงทุน (01.1) โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

|                                             |            |     |
|---------------------------------------------|------------|-----|
| - แผนกมิเตอร์แรงสูงภายนอก                   | 149,724.00 | บาท |
| - แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก                  | 23,460.07  | บาท |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 173,184.07 | บาท |

## 5.2 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า (02.2) โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

|                                     |            |     |
|-------------------------------------|------------|-----|
| - ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน            | 21,873.23  | บาท |
| - ค่าคสมทบก่อสร้าง                  | 31,500.00  | บาท |
| - ค่าบริการฮอตไลน์                  | 50,877.76  | บาท |
| - ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน  | 2,000.00   | บาท |
| - ค่าแรงย้ายและติดตั้งมิเตอร์       | 15,000.00  | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                  | 8,487.57   | บาท |
| ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 129,738.56 | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(ผบส.)/2๖๖๒ | ๒๕๖๖



(นายขวัญชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.





รูปที่ : C2BKCPQM1  
โครงการ : PED-400  
โปรแกรม : ZPSF009

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ : 22.10.2024  
เวลา : 14:01:35  
หน้าที่ : 1

โครงการ C-67-H-BKC - สนธิสัญญา 07 กท. จุฬารามย์ บ้านคลองเตย กท. BKC - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
หมายเหตุ: หมายเหตุ C-67-H-BKCR.0210.02.2 - บริษัท นวัตกรรม เทคโนโลยี จำกัด / หมายเลขงาน 8033-015/670210 / ชื่อผู้ควบคุมงาน นายสุเมธ เสงี่ยม  
แบบ 2103 HT-C-1 หมายเลขอ้างอิงของงานใน / เลขที่โครงการ 008004830977 / เลขที่ใบขอ 0178838219 / วันที่ส่งการปิด

| ประเภท                                   | รายละเอียด                 | วันที่        | รายการ (ชื่อ)                 | หน่วย | จำนวน  | ราคา  | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา   | จำนวน | ราคา |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|------|-------|--------|-------|------|
|                                          |                            | 1-02-020-0003 | COVERED TIE WIRE AL 4.0 MM.   | M     | 5.200  | 0.000 |       |      |       | 5.200  |       |      |
|                                          |                            | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 23KV 50eq.  | EA    | 3.000  | 0.000 |       |      |       | 3.000  |       |      |
|                                          |                            | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP MAIN 35-70 | EA    | 3.000  | 0.000 |       |      |       | 3.000  |       |      |
|                                          |                            | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAPS | EA    | 3.000  | 0.000 |       |      |       | 3.000  |       |      |
| *                                        | 1 Concrete Products        | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X7  | EA    | 2.000  | 0.000 |       |      |       | 2.000  |       |      |
| *                                        | 1 Concrete Products        |               |                               |       |        |       |       |      |       |        |       |      |
| *                                        | 2 Accessories for Concrete | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X | EA    | 4.000  | 0.000 |       |      |       | 4.000  |       |      |
| *                                        | 2 Accessories for Concrete |               |                               |       |        |       |       |      |       |        |       |      |
| *                                        | 3 Insulator & Accessories  | 1-03-001-0101 | INSULATOR,PIN POST,22 KV, P/A | EA    | 2.000  | 0.000 |       |      |       | 2.000  |       |      |
|                                          |                            | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 53 | EA    | 12.000 | 0.000 |       |      |       | 12.000 |       |      |
|                                          |                            | 1-03-014-0011 | CLEVIS,THIMBLE,FOR PREFORMED  | EA    | 3.000  | 0.000 |       |      |       | 3.000  |       |      |
| *                                        | 3 Insulator & Accessories  |               |                               |       |        |       |       |      |       |        |       |      |
| *                                        | 5 Conductor & Accessories  | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV, 1X30 S | M     | 2.000  | 0.000 |       |      |       | 2.000  |       |      |
| *                                        | 5 Conductor & Accessories  |               |                               |       |        |       |       |      |       |        |       |      |
|                                          | 11 Accessories             | 1-01-011-0201 | BOLT,MACHINE M 16X170 MM.     | EA    | 4.000  | 0.000 |       |      |       | 4.000  |       |      |
|                                          |                            | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M 16X250 MM.     | EA    | 1.000  | 0.000 |       |      |       | 1.000  |       |      |
|                                          |                            | 1-01-013-0002 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE  | EA    | 3.000  | 0.000 |       |      |       | 3.000  |       |      |
|                                          |                            | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 67X57X4  | EA    | 14.000 | 0.000 |       |      |       | 14.000 |       |      |
| *                                        | 11 Accessories             |               |                               |       |        |       |       |      |       |        |       |      |
| **แบบ 2103 HT-C-1 หมายเลขอ้างอิงของงานใน |                            |               |                               |       |        |       |       |      |       |        |       |      |

ผู้บันทึก..... ผู้ควบคุมงาน..... ผู้ตรวจสอบ.....