



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(ผบส.) ๒๔๔๐/๒๕๖๔ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลอง บริษัท ซี.เค.โฟเซ่น พืช แอนด์ ฟู้ด จำกัด
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล.)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001488140 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 บริษัท ซี.เค.โฟเซ่น พืช แอนด์ ฟู้ด จำกัด มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณ 61/3 ม.17 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.734755,101.001666

2) รายละเอียด

2.1 บริษัท ซี.เค.โฟเซ่น พืช แอนด์ ฟู้ด จำกัด บริเวณ 61/3 ม.17 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟผ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเดอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4.5 กม.

2.2 มีความประสงค์จะขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ระบบ 3 เฟส ขนาด 500 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตให้ บริษัท ซี.เค.โฟเซ่น พืช แอนด์ ฟู้ด จำกัด เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

4) วิธีดำเนินการ

4.1 แผนก่อสร้างแรงสูงภายนอก 01.1

- ปีกเสา คอร. ขนาด 12.2 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

4.2 แผนก่อสร้างแรงสูงภายใน 02.2

- ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.30x0.30x4.5 เมตร จำนวน 1,1 ต้น
- ติดตั้งชุด DE.con จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน


5.1 เงินลงทุน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก เป็นเงิน 73,998.29 บาท
- ค่าก่อสร้างมิเตอร์ เป็นเงิน 123,150.79 บาท
- รวมเป็นเงิน 197,149.00 บาท

5.2 เงินลงทุน ที่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	69,791.80	บาท
- ค่าสมทบก่อสร้าง	เป็นเงิน	50,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	เป็นเงิน	15,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
- ค่าหอทไลน์	เป็นเงิน	50,535.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	13,112.88	บาท
รวมเป็นเงิน		200,439.68	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)

พชง.7 รักษาการแทน ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ



(นายขวัญชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.

๓D215946

รายละเอียดงาน

งบ กฟผ.01.1 (แรมไลน์+ข้ามทาง)

- ปักเสา คอ. ขนาด 12 เมตร และต่อม่อขนาด 0.30x0.30x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 20 เมตร จำนวน 3 เส้น

งบผู้ใช้ไฟฟ้า (ต้น CT/VT)

- ปักเสา คอ. ขนาด 12 เมตร และต่อม่อขนาด 0.30x0.30x4.5 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า
บริษัท ซี.เค.ไฟเซเน พืช แอนด์ ฟู๊ด จำกัด
61/3 ม.17 ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.086-1469988

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)

TR 3P 500 kVA

CUS

12 M [IN]
DDE [IN]
Stub [IN]

12 M [IN]
DE [IN]
DE.con [IN]
Stub [IN]

12 M [IN]
SP [IN]
Stub [IN]

101.001666, 13.734755

ถนนอบต. ฉช. หมู่ 17

อาคารห้องเย็น
81 หมู่ 17 ต.คลอง

หมายเหตุ :

ผขฟ. ดำเนินการ

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาคอนกรีต 12 เมตร	3 ต้น
■	เสาต่อม่อ คอนกรีต 0.30x0.30x4.50	3 ต้น
□	เสาติดโคมไฟถนน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด 50SAC	20 ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด	ม.
→	หมอบก	ชุด
↑	ล่อฟ้า	ชุด
⊥	สายต่อลงดิน	ชุด
⌋	Disconnecting Switch	ชุด
⌋	Load Break SF6	ชุด
⌋	Load Break	ชุด
⌋	Dropout Fuse	ชุด
△	หม้อแปลง 500 เควีเอ	1 เควีเอ
+	Capacitor	ชุด
R	Recloser	ชุด

ผู้รับงาน	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Esrith PEA Generate TitleBox	ใช้แทนแบบ
ผู้สำรวจ		ถูกแทนด้วยแบบ
วิศวกร	กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท ซี.เค.ไฟเซเน พืช แอนด์ ฟู๊ด จำกัด C-67-H-BKCSR.00243.02.2 / 01.1	พิมพ์เมื่อวันที่
หัวหน้าแผนก		แก้ไขเมื่อวันที่
ผู้อำนวยกาการกองหมก.	ร่องผู้ว่าการ	นิติเป็น เมตร
ผู้อำนวยกาการเขตฝ่าย		มาตราส่วน 1:1,000
ผู้ว่ากาการ	ผู้ว่ากาการ.....	แบบเลขที่
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น