



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) ๖๔๑๘/๒๖๖๔

วันที่ 17 ธ.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายอนันต์ นาสมนิก

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล) 

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001509582 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 2/3 ม.7 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.70659556 , 100.89507323 เบอร์โทร 0895249746

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายอนันต์ นาสมนิก บ้านเลขที่ 2/3 ม.7 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 (ชั่วคราว) ฟีดเดอร์ 3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 11.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายอนันต์ นาสมนิก เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

หมายเหตุ
- สถานที่ใช้ไฟ 2/3 ม.7 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.089-5249746 ,082-4623201

รายละเอียดงาน

จุด A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 60 เมตร

- บั๊กเส้า คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

13.70659556 ,100.89507323

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)



สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาคอนกรีต 9 เมตร	1 ต้น
□	เสาตอม่อ คอนกรีต ... 0.25x0.25x4.50 ...	1 ต้น
⏏	เสาตัดโคมไฟถนน	 ต้น
—	สายแรงสูง 115 kV ชนิด	 ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 kV ชนิด	 ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	60 ม.
→	สมอบก	 ชุด
⏏	ส่ไฟฟ้า L.T.	1 ชุด
⏏	สายต่อลงดิน L.T.	1 ชุด
⏏	Disconnecting Switch	 ชุด
⏏	Load Break SF6	 ชุด
⏏	Load Break	 ชุด
⏏	Dropout Fuse	 ชุด
⏏	หม้อแปลง	 เครื่อง
⏏	Capacitor	 ชุด
⏏	Recloser	 ชุด

ผู้เขียน ...นางสาววิมลภัก มิ่งมณี	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Esrith PEA Generate TitleBox	ใช้แทนแบบ
ผู้สำรวจ ...นางสาววิมลภัก มิ่งมณี		ถูกแทนด้วยแบบ
วิศวกร ...นางสาววิมลภัก มิ่งมณี	<นายอนันท์ นาสมนิก> C-67-H-BKCSR.0275.01.1	พิมพ์เมื่อวันที่ ...12 ธันวาคม 2567
หัวหน้าแผนก ...นางสาววิมลภัก มิ่งมณี		แก้แบบวันที่
ผู้อำนวยการกองฯ	รวบรวม ... ผู้ดำเนินการ ...	วัดเป็น ...เมตร
ผู้อำนวยการเขตฝ่าย		มาตราส่วน ...1:1,000
รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ	แบบเลขที่ ...RD33-015670275
		แผ่นที่ ...1 ของจำนวน ...4 แผ่น

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 60 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0275.01.1

4.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

26,164.01 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

26,164.01 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)

พชง.7 รักษาการแทน ทผ.บส.

อนุมัติตามเสนอ



นายชัยภูมิ นวมดี

ผจก.กฟส.คลจ.