



๒๐๐ ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ. ๑๐๙๐๐

โทร ๐-๒๕๘๙-๐๑๐๐-๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๙.๑๘/จบ...จ.พ.๒.๓.../๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

๑๑๖๖ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตฯ ให้โรงแรม เลขที่ ๑๑๑ ม.๑ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เรียน กรรมการบริษัท ฐานภัต แหลมสิงห์ จำกัด
อ้างถึง คำร้อง ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สำรวจรายละเอียดจัดทำแผนผัง และประมาณราคาค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจำหน่าย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๑๑๔.๖๗.-บาท (สี่แสนสามพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคาค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๑.๑ แผนกแรงสูงภายนอก คิดค่าใช้จ่าย (๕๐%)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ระยะทาง ๑๕ เมตร

ข้อที่ ๑.๑ รวมเป็นเงิน

๒๖,๖๑๓.๗๕ บาท

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณผู้ใช้ไฟ)

๒.๑.แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ระยะทาง ๕ เมตร

๒.๒. แผนกคาปาซิเตอร์

- ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ รวมไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลวาร์ โดยผู้ใช้ไฟจัดหา
และติดตั้งเอง

ข้อที่ ๒.๑ รวมเป็นเงิน

๕๔,๙๗๑.๓๕ บาท

๓. ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (การไฟฟ้าคิด เครือละ ๑๐๐ บาท)

รวมเป็นเงิน

๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าพนักงานฮอตไลน์

เป็นเงิน

๑๑,๒๔๑.๖๙ บาท

๕. ค่าธรรมเนียม

ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒ ค่าธรรมเนียม.../...- ๒ -

๕.๒ ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน (กิโลเมตรละ ๒,๐๐๐.- บ.)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ข้อที่ ๕.๑ ถึง ข้อที่ ๕.๓ รวมเป็นเงิน		๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท

๖. สรุปค่าใช้จ่าย

๖.๑ ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า	เป็นเงิน	๑๔๒,๘๒๖.๗๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๙,๙๙๗.๘๘	บาท
รวมเป็นเงินค่าขยายเขต		๑๕๒,๘๒๔.๖๗	บาท
๖.๒ ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓,๒๙๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียม		๕๐,๒๙๐.๐๐	บาท
๖.๓ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

๖.๔ การชำระเงินกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ครับรองของธนาคาร สาขาจันทบุรี (แคชเชียร์เช็ค), ดราฟท์ เท่านั้น และโปรดสำเนาแบบแสดงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) มามอบให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แหลมสิงห์ ด้วย ทั้งนี้การไฟฟ้าฯ จะรับชำระค่าใช้จ่ายตามข้อ ๖.๑ พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน **๑๕๒,๘๒๔.๖๗ บาท** และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพร้อมเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เมื่อ ผ่านการตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารถูกต้องตามมาตรฐาน ของ กฟภ.

๖.๕ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ที่เรียกเก็บ ตามขนาดหม้อแปลง จะชำระเป็นเงินสด หรือตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป อาจใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือ พันธบัตรรัฐบาลแทนการวางเงินสด ได้.

๖.๖ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๒ เป็นของ ผู้ใช้ไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับชำระเงินค่าตรวจสอบแบบฯ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไว้แล้วจำนวน ๕,๓๕๐.-บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๔ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ E-๓๕๕๓๕๕๐๒๒๗๐๐๐๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการ (เทคนิค) ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี