



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๐๓ มิ.ย. ๕๙

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง.- น.ส.อำพรรัตน์ ภารตรพวงพันธุ์

อ้างอิง

บันทึกที่ ก.๒ ลสง.(บต)๓๘๐/๒๕๕๙ ลว. ๔ พ.ค. ๕๙

เรียน

ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟพ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.)อำพรรัตน์ ภารตรพวงพันธุ์ เลขที่ ๖๖ ซ.พระรามที่ ๒ ซอย ๗ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง ม.๖ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๖๓๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอต่อเชื่อมระบบแรงสูงภายในของนางพรรณิ ภารตรพวงพันธุ์ และขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบบแรงสูงภายใน, หม้อแปลงเอง มี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟขลุง ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๔๐ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน กฟพ.ดำเนินการ

๑.๑ แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๑.๒ พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๕ ม.

๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๖๓๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง, จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๕๘,๒๓๕.๓๘ บาท	๓.๒)แผนกเงินสมทบ	๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๓)ค่าฮอทไลน์	๑๑,๘๙๗.๒๕ บาท		
รวมค่าขยายเขต	๑๓๓,๑๓๒.๖๓ บาท		

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท		
รวมค่าธรรมเนียม	๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท		

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๕.๑)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๘๓๖/๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.ลสง.,ผผ.บค.,ผผ.กส.,ผผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ ประจําแถว)

ผจก.จบ.

๐๓ มิ.ย. ๕๙



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ผผ.บค.

๐๓ มิ.ย. ๕๙