



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.ลสง.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่		วันที่	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายรัฐภูมิ เอี่ยมสกุล		
อ้างถึง			

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายรัฐภูมิ เอี่ยมสกุล แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายรัฐภูมิ เอี่ยมสกุล บ้านเลขที่ ๑๑๗ ม.๕ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ ฟาร์มไก่ เลขที่ ๘๘/๖ ม.๑ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเอง โดยมีนายชัยโรจน์ ข้าอุไร สฟก. ๒๑๐๖ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและ นายวรภัทร ภูวรรณ ภฟก.๕๒๕๑๓ เป็นวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๙

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมเสาตอม่อขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๗,๗ ต้น และพาดสายแรงสูงเคเบิ้ลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ยึดโยงปลายสายจำนวน ๒ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการติดตั้งชุดประกอบต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงสูงภายใน ช่วง เอ - บี และติดตั้ง หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ที่จุด บี พร้อมจัดหาและติดตั้งค้ำขาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย รวมไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓. เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	เป็นเงิน	๑๔๐,๖๗๗.๔๓	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๙,๗๐๖.๙๕	บาท
๓.๔ ค่าชอทไลน์เชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๖,๒๙๖.๑๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๘๖,๖๘๐.๕๖	บาท

๔. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔,๒๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖,๒๐๐	บาท

๕. ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน

๕๐,๐๐๐

บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ บันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/๑๖๓/๒๕๖๓

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเจริญ ลาภแก้ว).....

ตำแหน่ง.....ทผ.บต.กฟส.ลสง.....

นายสาโรจน์ ขาวหอยหอม

ผจก.กฟส.ลสง.

ตำแหน่ง

๒๔ / ๑๑ / ๒๕๖๓