



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙
(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี)

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ เลขที่ ๑๘๓ ม.๙ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
โดยขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานที่
จ่ายไฟขลุง ระยะทาง อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๐ กม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงเคเบิล
อากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงเคเบิล
อากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๕๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน ประกอบชุดหม้อแปลงนํ้ามัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกมิเตอร์ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำประกอบ ซีที ขนาด ๔๐๐/๕ จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๒๐,๓๔๘.๔๓	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๗๔๓,๘๐๗.๓๕	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๓๐๐,๙๗๒.๗๙	บาท
๓.๕ ค่าฮอตไลน์เชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๕,๘๒๑.๓๘	บาท
๓.๖ ค่าสำรวจออกแบบ (เต็มหมดเวลาชำระ)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๑,๑๑๐,๙๔๙.๙๕	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท

