



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

วันที่ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง (เพิ่มขนาดหม้อแปลง)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๐๔๙๙๕ ลว. ๔ ก.ค. ๖๕

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลง นั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง เลขที่ ๑๕/๑ ม.๓ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จากเดิม ๑๐๐ เควีเอ เป็นขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำ พลับ - แหลมสิงห์ ม.๗ ต.พลับ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยขอดำเนินการจัดหาหม้อแปลงเอง โดยให้ PEA ติดตั้ง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ของสถานีจ่ายไฟขลุง ระยะทางห่างจากสถานี ฯ ประมาณ ๒๐ กม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ขอยกเลิกอนุมัติหลักการขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงตามอนุมัติที่ ก.๒ จบ.(บค.)๒๖๙๐/๒๕๖๕ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ ตามแผนผังเลขที่ RD๒๔-๐๑๕/๖๕๐๐๓๐ ลว. ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ ที่อนุมัติใหม่ครั้งนี้

๒.๒ ยกเลิกหมายเลขงาน C-๖๕-H-LESCM.๐๐๒๓ ตามอนุมัติเดิมใช้หมายเลขงานใหม่ตามอนุมัติในครั้งนี้

๒.๓ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ไฟโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๓.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น, พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓.๒ แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น, พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๒.๓.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พร้อมประกอบชุดหม้อแปลงนั่งร้านในไลน์ และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหา)

๒.๓.๔ แผนกมิเตอร์ รี้ออนมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ๑๕๐/๕ คืบคลัง, ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีทีวีทีแรงสูง ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๒๑,๕๐๐.๐๐	> บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๓๐,๓๑๖.๒๘	> บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๐๐,๒๘๕.๘๑	> บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๖๑,๘๐๕.๕๘	> บาท
๓.๕ ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๗,๓๗๘.๓๘	บาท
๓.๖ ค่าตรวจสอบแบบ	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๗ ค่าสำรวจออกแบบ (ยกเลิกงาน)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๓๔๑,๒๘๖.๐๕	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการเพิ่มขนาดมิเตอร์

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม

เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ส่วนที่เพิ่ม (๒๑๕ เควีเอ) เป็นเงิน - ยกเว้น - บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบคำร้องแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ตำแหน่ง (นายสุริวงศ์ ปังกวน)

ทพ.บต.กพล.อ.लग.

៨ ក.ក. ២៤៦៤

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)...../๒๕๖๕

หผ.บต.,หผ.กป.,หผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง (นายวรพจน์ พลภุชชาติ)

ผจก.กฟส.อ.ลสง.

៨ ក.ក. ២៥៦៥

ገጽ ፬፻. (፪፻) ጠንፎፎ/ጠፎፎ

(นายติเรก จินากำเนิด)

๑๒๓๔๕ ระดับ 10 รักษาการแทน ผอ.ก.พล จง

- ୮ ଅମ 2565