



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล.- บริษัท การประมง จำกัด (ย้ายหม้อแปลง)
อ้างอิง บันทึกที่ ก.๒ ชล.(บต.) ๕๒๘/๒๕๕๘ ลว. ๓๐ มี.ค. ๕๘
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)
ตาม บันทึก ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑.) รายละเอียด

๑.)บริษัท การประมง จำกัด เลขที่ ๑๐๐/๑ ม.๔ ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตฯ และย้ายหม้อแปลงภายในบริเวณฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เลขที่ ๑๓/๕ ม.๗ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ และขนาด ๓๑๕ เควีเอ ขนาดละ ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ขำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟขลุง ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๔ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการ ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ และขนาด ๓๑๕ เควีเอ ขนาดละ ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวาร์

๒.แผนกมีเตอร์ รื้อถอนมีเตอร์แรงต่ำประกอบ ซีที ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด และมีเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด , ติดตั้งทดแทนด้วยมีเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๑)แผนกแรงสูงภายใน	๙,๒๘๑.๙๓	บาท	๒)ค่าฮอทไลน์	๑๒,๘๓๑.๔๕	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๒,๑๑๓.๓๘	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการเพิ่มขนาดมีเตอร์ จาก ซี ที แรงต่ำ ๔๐๐/๕ และ ซีที วีที แรงสูง ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด เป็นมีเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑) ค่าแรงเลื่อนมีเตอร์	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓)แผนกตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๙,๐๐๐.๐๐	บาท			

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และค่าใช้จ่ายหน้างาน

คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.)/๑๖๒๘/๒๕๕๗

ผจก.กฟส.ชล.,หม.บค.,หม.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ ชีรนันทน์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๗ เม.ย. ๕๘

(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หม.บค.

๑๗ เม.ย. ๕๘

☐ หม.กบ.

☒ หม.บค. ๒๑๓ เม.ย. ๕๘

☐ หม.บง.

☐ งธก.

☐ สฟพ.

☐ เพื่อทราบ

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

4-1-6
(นายไพรัช เทาะประมาณณ์)
ผจก.กฟส.ชล.

22 เม.ย. 2558

ผจก.บค.
ผจก.กฟส.ชล.
๒๑/๔/๕๘

๑๖ เม.ย. ๕๘