



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชลบุรี

ถึง ผจก.ชลบุรี

เลขที่

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ชลบุรี - นางสิริรัตน์ กิจพิบูลย์ ก่อสร้างล้ง ม.๑ ต.วังสรรพรส อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๘๔๘๕ ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.ชลบุรี.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ ก่อสร้างล้ง ม.๑ ต.วังสรรพรส อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบต.ชลบุรี / กฟส.อ.ชลบุรี ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

๑.๑ ผู้ใช้ไฟ นางสิริรัตน์ กิจพิบูลย์ อยู่บ้านเลขที่ ๙/๒ ม.๓ ต.วังสรรพรส อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟ ก่อสร้างล้ง ม.๑ ต.วังสรรพรส อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๖๐ กว.

๑.๓ ขอติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง, อุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างให้ทั้งหมด

๑.๔ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชลบุรี วงจรที่ ๖ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๘ กม.

๑.๕ สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๖๐๐๑๕๖

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก รื้อถอนคอนเคเบิลทางตรง ๑ ชุด, ติดตั้งคอนเคเบิลทางโค้ง ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น, พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น พร้อมสาย OHGW ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. แบบแขวน บนเสาเดี่ยว จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด

๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๒.๕ แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๕/๑๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ. ลงทุน

๓.๑.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่าย กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน

๐.๐๐ บาท

๓.๒ ผู้ใช้ไฟลงทุน

๓.๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน ๙,๖๑๖.๖๙ บาท

๓.๒.๒ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน ๔๒๐.๐๐ บาท

./- ๓.๒.๓ แผนก...

๓.๒.๓	แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๓,๘๔๓.๔๗	บาท
๓.๒.๔	แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๖๑,๙๒๖.๓๔	บาท
๓.๒.๕	เงินสบทบการก่อสร้าง (๑๐๐ kVA x ๑๐๐	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒.๖	ค่าพนักงานฮอตไลน์	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน			๒๓๕,๘๐๖.๕๐	บาท

๔. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

๔.๑	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
๔.๒	ค่าตรวจสอบการการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓	ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน			๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕. ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

- เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ. ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายสุวรรตน์ ธีธวัชร)

ตำแหน่ง

ผ.บ.ต.ขล.

ที่ ก.๒ ขล.(บต.) ๑๙๑๕ /๒๕๖๐

ผ.บ.ต. , ผ.บ.ง.ขล.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

ผ.จ.ก.ฟ.ส.อ.ขล.

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐