



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน) บ้านหาดทรายขาว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
อ้างถึง คำร้องขอย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๗๕๕๔ ลว. ๖ ก.ค. ๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บ้านหาดทรายขาว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นั้น
ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๔๘ ชั้นที่ ๒ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมอบอำนาจให้ นางพรทิพย์ หล่อทรัพย์ และนางปฐมา ระวังภัย อัมพวา ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมอบอำนาจช่วงให้กับ นายสรยุทธ สุวรรณผล ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า ณ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยที่บริษัทยินยอมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย บริเวณบ้านหาดทรายขาว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เป็นระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี.วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้าแหลมงอบ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔.๖ ก.ม.
๒. ขออนุมัติย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ โดยทาง กฟภ.เป็นผู้ย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
๓. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก(งบผู้ใช้ไฟ ๑๐๐%)

๑.๑. รื้อถอนแรงสูงภายนอก

(/) รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ ม.จำนวน ๒ ต้น (ส่งคืนคลัง) ,รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น (ส่งคืนคลัง) พร้อมอุปกรณ์หัวเสาเหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง จำนวน ๓ ชุด (นำกลับมาใช้งาน) ,พร้อมอุปกรณ์หัวเสาดับเบิลเด็ตเอ็น จำนวน ๑ ชุด (ส่งคืนคลัง)

(/) คอนคอร. ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน (ต้นบักอาร์ม) พร้อมอุปกรณ์ (นำกลับมาใช้งาน)

(/) สายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๑๑๐ ม. (นำกลับมาใช้งาน)

๑.๒. แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ ม.จำนวน ๕ ต้น ,เพนุรอบเสา จำนวน ๑ ต้น

(/) เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน ๔ ชุด (จากงานรื้อถอน ๓ ชุด)

(/) ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน (ต้นดับเบิลเด็ตเอ็น) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

(/) ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน (ต้นบักอาร์ม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (จากงานรื้อถอน)

(/) พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๑๑๐ ม. (จากงานรื้อถอน)

๑.๓. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

() เสา คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น (ส่งคืนคลัง)

(/) แร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") จำนวน ๘ ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ (นำกลับมาใช้งาน)

(/) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๖ เส้น /สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ ม. (นำกลับไปใช้งาน)

() สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น /สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง - ม. (นำกลับไปใช้งาน)

๑.๔. แรงต่ำภายนอก

() ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ ม. จำนวน - ต้น

(/) ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑๐ ชุด

(/) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๖ เส้น /สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ ม. (จากรื้อถอน)

() สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น /สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง - ม. (จากรื้อถอน)

(/) ติดตั้งสายกราวด์ลงดิน จำนวน ๑ ชุด

รวมเงิน๒๐๒,๖๗๒.๘๓ บาท

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก(กฟภ.ลงทุน)

๒.๑. รื้อถอนแรงสูงภายนอก

- () เหล็กคอนกรีตเปลืออากาศทางตรง จำนวน - ชุด(ส่งคืนคลัง)

๒.๒. แรงสูงภายนอก

- () ปีกเสา คอร.ขนาด - ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () เหล็กคอนกรีตเปลืออากาศทางโค้ง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง ประมาณ - ม.
- () พาดสาย OVERHEAD GROUND ขนาด ๕๐/๗ ตร.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ประมาณ -

๒.๓. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- () หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)
- () อุปกรณ์ป้องกัน ด้านแรงสูง - แรงต่ำ (นำกลับไปใช้งาน)

๒.๔. หม้อแปลงภายนอก

- () อุปกรณ์ป้องกัน ด้านแรงสูง - แรงต่ำ (จากรื้อถอน)
- () ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๕. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- () เสา คอร. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น (ส่งคืนคลัง)
- () แร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") จำนวน - ชุด พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ(นำกลับไปใช้งาน)
- () มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ๕(๑๕),๑๕(๔๕) จำนวน - เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)

๒.๖. แรงต่ำภายนอก

- () ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ ม. จำนวน ๗ ต้น
- () เตะคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น
- () ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑๐ ชุด
- () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๓๕ ม.
- () มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒๐ โวลท์ จำนวน - เครื่อง (จากรื้อถอน)

รวมเงิน..... - บาท

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายภายนอกแยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๒๐,๑๑๐.๐๐	บาท
แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๓๓,๕๑๗.๕๖	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๖,๔๕๙.๐๐	บาท
แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒๗,๙๕๗.๓๖	บาท
ค่าบริการขุดไลน์	เป็นเงิน	๒๐,๙๔๐.๕๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๐๘,๙๘๔.๔๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑๔,๖๒๘.๙๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>๒๒๓,๖๑๓.๓๓</u>	บาท

(สองแสนสองหมื่นสามพันหกกร้อยสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๙๒๒ /๒๕๕๘ จ. ๑๕ ก.ค.๖๒

อนุมัติ



(นายนำพล พันพ่อน)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑ ๕ ก.ค. ๒๕๕๘