



แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ กป. ๑๑/๖๒
 ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒
 ใบเบิกเลขที่
 ลงวันที่
 สำหรับงาน กฟส.อ.เกาะช้าง-ปรับปรุงแรงดันตกปลายสาย ขอยเขานอก.....
 งบ คพจ.๑

กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึงนายจินดา อรรถจินดา.....

ที่อยู่ ๒๑๑/๔ ม. ๓ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่

จ.ตราด

กำหนดส่งมอบ

☐ งวดเดียว
☒ หลายงวด (๒ งวด)

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้างนายจินดา อรรถจินดา..... ตามใบเสนอราคาเลขที่

ลงวันที่ เดือน พ.ศ. โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา / หน่วย	
				บาท	จำนวนเงิน
๑	๑,๖๒๐	เมตร	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.มม.	๔.๕๐	๗,๒๙๐
๒	๓๓	ชั้น	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ ๒๒ เควี ๕๐ ต.มม.	๑๔๘	๔,๘๘๔
๓	๑๔	อัน	ติดตั้งเหล็กคานเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ ๒๒ เควี และ ๓๓ เควี	๒๔๘	๓,๔๗๒
๔	๑	อัน	ติดตั้งแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒,๖๓๗	๒,๖๓๗
๕	๗	อัน	ติดตั้งเหล็กฐานปูน ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๕ มม. ยาว ๒.๒๕ ม.	๒๔๘	๑,๗๓๖
๖	๑๔	อัน	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม.	๒๔๘	๓,๔๗๒
๗	๕๒๐	เมตร	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	๓.๓๐	๑,๗๑๖
๘	๑๘	เมตร	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	๖.๓๐	๑๑๓.๔๐
๙	๑	ชั้น	ติดตั้งกันสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	๘๒	๘๒
๑๐	๒	ชั้น	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒ ม.	๕๑๕	๑,๐๓๐
๑๑	๒๖	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๕๖	๑,๔๕๖
๑๒	๑	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด ๔๐x๔๐x๕ มม.	๑๑๒	๑๑๒
๑๓	๖๒	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยพินโชนิไฟท์ ๒๒ เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	๑๔๘	๙,๑๗๖
๑๔	๑๓๒	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๓๗	๔,๘๘๔
๑๕	๑๙	ตัน	ชุดหลุมปักเสา คอร. ยาว ๑๒ ม.	๓,๑๓๔	๕๙,๕๔๖
๑๖	๑๖	ท่อน	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.) ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๒๔๘	๓,๙๖๘
๑๗	๑๒	cu.m.	เทโคนเสาคอนกรีต ๑/๓/๕	๓,๒๗๑	๓๙,๒๕๒
๑๘	๖	ชั้น	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๑๔๘	๘๘๘
๑๙	๖๐	เมตร	ร้อยถอนสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.มม.	๒.๒๐	๑๓๒
๒๐	๓	ชั้น	ร้อยถอนปริฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนไม่เต็มพิกัด	๗๔	๒๒๒
๒๑	๑๒	ลูก	ร้อยถอนลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๑๘	๒๑๖
๒๒	๔	ชั้น	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒ ม.	๕๑๕	๒,๐๖๐
๒๓	๔	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๕๖	๒๒๔
๒๔	๒	ท่อน	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.) ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๒๔๘	๔๙๖
๒๕	๐.๗๕	cu.m.	เทโคนเสาคอนกรีต ๑/๓/๕	๓,๒๗๐	๒,๔๕๒.๕๐
๒๖	๓	อัน	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๑๔๘	๔๔๔
๒๗	๖	อัน	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์ ๒.๕-๕ กิโลแอมป์	๑๓๖	๘๑๖

๒๘	๓	ขึ้น	ติดตั้งทรอปเพาท์ไฟส์คัทเอ๊าท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอม	๒๖๖	๗๙๘
๒๙	๖	ขึ้น	ติดตั้งฟิวส์สวิทช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๑๔๘	๘๘๘
๓๐	๑	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔๐ เควี ดีวาย ๑๑	๗,๕๗๒	๗,๕๗๒
๓๑	๒๐	เมตร	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๘๕	๓.๔๐	๖๘
๓๒	๖๐	เมตร	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่นหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๓.๔๐	๒๐๔
๓๓	๑,๙๖๐	เมตร	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่นหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม.	๕.๒๐	๑๐,๑๙๒
๓๔	๔	อัน	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๑๔๘	๕๙๒
๓๕	๔๐	อัน	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๙๕-๑๒๐ ต.มม.	๑๔๘	๕,๙๒๐
๓๖	๔	อัน	ติดตั้งแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒,๖๓๗	๑๐,๕๕๘
๓๗	๔	ขึ้น	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	๘๒	๓๒๘
๓๘	๖	ขึ้น	ติดตั้งกราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒ ม.	๕๑๕	๓,๐๙๐
๓๙	๑๒	ก้าน	ติดตั้งแร็ค ๔x๒๐๐ มม. (๔x๘") แบบหลังยื่น	๓๒๕	๓,๙๐๐
๔๐	๐.๖๐	cu.m.	เทโคนเสาคอนกรีต ๑/๓/๕	๓,๒๗๐	๑,๙๖๒
๔๑	๙	ขึ้น	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์ ๒.๕-๕ กิโลแอมป์	๑๓๖	๑,๒๒๔
๔๒	๘๒๐	เมตร	ร้อยถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๘๕	๑.๗๐	๑,๓๙๔
๔๓	๒,๔๖๐	เมตร	ร้อยถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่นหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๑.๗๐	๔,๑๘๒
๔๔	๑๒	อัน	ร้อยถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๗๔	๘๘๘
๔๕	๒๖	ก้าน	ร้อยถอนแร็ค ๒x๒๐๐ มม. (๒x๘") แบบหลังยื่น	๑๖๒	๔,๒๑๒
๔๖	๒	ก้าน	ร้อยถอนแร็ค ๔x๒๐๐ มม. (๔x๘") แบบหลังยื่น	๑๖๒	๓๒๔
๔๗	๑๑	ตัน	ร้อยถอนเสา คอร. ๘ ม.	๙๔๖	๑๐,๔๐๖



รวมเป็นเงิน			สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์				๒๒๑,๔๖๘.๙๐
ลงชื่อ นายมานพ แสงจันทร์ ผู้ดำเนินการจ้าง ตำแหน่ง หน.กป. วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒			ลงชื่อ นายดิเรก จินากำเนิด ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒				

๔๘๖๑๑๖ โดยวิธีตกลงราคา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันรับใบส่งมอบพื้นที่และอุปกรณ์ และในการส่งมอบงานให้จัดหนังสือส่งมอบงาน

เรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายใน

๓.๑ ถูกปรับเป็นรายวันใน อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบครบถ้วน

ถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง

เสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้างโดยรับเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เรียก

เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้างเป็นเงิน..... ๑๑,๐๗๔บาท

ความระมัดระวัง หากเกิดชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เสียหาย

ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

จ้างของผู้อื่นว่าจ้างได้ ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำไปต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของ

อุปกรณ์

๑๐. ห้ามผู้รับจ้าง โอนกรรมสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินตามการจ้างครั้งนี้ ให้กับบุคคลภายนอก

เมื่อ วันที่ ๘ เดือน ม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒

0651256211080001 / 8 Nov. 62 *Jim*

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

អាស័យដ្ឋាន ឧបត្ថម្ភជំនាញ

บริษัท / หจก. / บุคคล นายจินดา อรรถจินดา

ตำแหน่ง

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่