



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

A1 15/7/63

11033663

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ. นางวรรณฯ ศรีหริ่ง  
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๓๘๑๕๖ ลว. ๑๕ ปีนוארฯ ๒๕๕๗

๑๙๐๐๐๗๗๒๐๗๑ ๑๙๐๐ ๓๓๕๗๘๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวรรณฯ ศรีหริ่ง  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางวรรณฯ ศรีหริ่ง ๒๑๙ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ หอยอ่าดัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๓๖ เหนือ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์  
โวลท์ที่ตัวหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เที่นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรกต่อภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๖	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๗๐ เมตร
- รือถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่องดิน		จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งก้ายึดโดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา		จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำนวนนายภายนอก	
๑. แผนกแรงตัว	๘๒,๑๒๗.๐๕ บาท
๒. รือดอนแรงตัว	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	๘๒,๑๒๗.๐๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๔๔๘.๘๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๘,๕๗๕.๙๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๘,๕๗๕.๙๔ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)  
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.ก.พ.ส.อ.น.ม.)

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖

ที่ ก.ก.อ.น.ม.(บต.) ๐๗๗/๑๔๖๖  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่ยกขึ้นอยู่ต่อไป

(นายประทีป อัญญา)

พ.บ.ก.ก.พ.ส.อ.น.ม.

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖