



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๑๐๗๑๔๕๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายสมเจตน์ พันภัยพาล

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๓๖๘๖๔๑

ลว. ๒๗

ตุลาคม

๒๕๕๗

๑๑๐๐๐๓๖๘๖๔๑

๑๐๐๐๓๖๘๖๔๑

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสมเจตน์ พันภัยพาล

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ นายสมเจตน์ พันภัยพาล ๒๗๑ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๓๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๓๗ เมตร
- พาดสาย เมนสายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๖๐,๔๔๑.๐๖ บาท
๒. รีดอนแรงต่ำ	๑,๙๓๙.๐๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	๑๖๒,๓๘๐.๐๖ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๓๖๖.๖๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗๓,๗๔๖.๖๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗๓,๗๔๖.๖๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๖ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๗๖/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๖ ก.พ. ๒๕๕๘