



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

A1 29/07/2564

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม. ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม. เทศบาลตำบลมาบข่า
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๔๑๐๒๔ ลว. ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก เทศบาลตำบลมาบข่า แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลมาบข่า ๔๔๔ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ ถนน ช.๑ สาย ๑๓-๑๕ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง

๒

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. หม้อแปลงภายใน ๑๐๖,๐๐๔.๑๖ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์ ๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน ๑๒๐,๙๕๔.๖๖ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น ๒๑,๒๐๐.๘๓ บาท
๒. % ลดกำไร - %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา - บาท
๔. กำไรสุทธิ ๒๑,๒๐๐.๘๓ บาท

รวมเงิน ๑๔๕,๑๕๕.๔๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๑๐,๑๖๐.๘๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๓๑๖.๓๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๒,๑๐๖.๓๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํานาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)


ผ.บต.กฟส.อ.นธ.

๒๘ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)

๐๒๘ / ๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๘ มี.ค. ๕๘ .