



019-1012-01

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

A1 24/3/54

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

61245 91012

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000404532 ลว.

10 มีนาคม 2558

20001A12940

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ประกอบกิจการ ไฟทาง

สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ ซอย 3-4 ถนนสาย 9 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 10 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.

3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/220 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)

4. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง

5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 2 สาย 22,000-460/220V ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)

2. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด 150/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. มิเตอร์	1,862.00 บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	1,862.00 บาท	

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง 30 เควีเอ.*(100)	3,000.00 บาท
2. ค่าฮอทไลน์	14,950.50 บาท
3. ค่าต่อไฟ มต.LT1P2W5A With CT	2,500.00 บาท
4. ค่าตรวจ มต.LT1P2W5A With CT	1,000.00 บาท
รวมเงิน	<u>21,450.50 บาท</u>

จก.ชก.5-

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แผนกหม้อแปลงภายใน	35,026.96 บาท
รวมเงิน	35,026.96 บาท
กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)	
1. กำไรขั้นต้น	7,005.39 บาท
2. % ลดกำไร	- %
3. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
4. กำไรสุทธิ	7,005.39 บาท
รวมเงิน	63,482.85 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,443.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	67,926.65 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 67,926.65 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

ใบเสร็จเลขที่ E2950058031000028 ลว. 10 มี.ค. 2558

ทั้งนี้ราคาค้างกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ขณ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 150/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุระกิจ)

ขณ.ก.(ท) รักษาการแทน ผชก.กฟผ.มตพ.

19 มี.ค. 2558