



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

วันที่ 29/4/94

จาก	ผบต.กฟส.อ.นส.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.นส.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.	นางสมจิตร หอมระรื่น	
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๕๖ ลว. ๑๗	เมษายน	๒๕๓๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสมจิตร หอมระรื่น แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสมจิตร หอมระรื่น ๖๒ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ หอยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๕ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงด้านภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ตัน
- พาดสาย แรงดា	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้ออกอนสายแรงดា	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงดា	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ติดตั้งขุดล่อฟ้าแรงดា		จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งขุดสายต่อลงดิน		จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งก้ายึดໂโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา		จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผ่นกแรงต่ำ		๒๕,๑๕๓.๐๐ บาท
๒. ร็อกตอนแรงต่ำ		- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก		- บาท
		๒๕,๑๕๓.๐๐ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙%	๑,๗๖๐.๗๑ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๖,๙๑๓.๗๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๖,๙๑๓.๗๑ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสมชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นธ.)

ที่ ก.ເ.ອ.ນ.ມ.(ບ.ຕ.) ๑๘๐ / ๔๘๗๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๑๙๗๙ ๒๕๖๑, ๒๕๖๒

(นายประชทีป อุบลกุล)

ผอ.ก.กฟส.อ.นธ.

๑๙๗๙ ๒๕๖๑, ๒๕๖๒