



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

041- 920744

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๐๖๗๒ ลว.

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๕๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๘๐ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๙๕๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๔๒๐ เมตร |
| - เทโคเน | | จำนวน ๔๔ ชุด | |
| - ล้อฟ้าแรงสูง | | จำนวน ๖ ชุด | |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๔ ชุด | |

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๖ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๑๒๐ เมตร |

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑,๓๗๐ เมตร |
|----------|---------------|--------------|--------------------|

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		<u>๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก	๒๓๓,๘๓๑.๐๙ บาท
๒. หม้อแปลงภายนอก	๓๗๖,๘๘๙.๙๘ บาท
๓. แรงต่ำภายนอก	๑,๑๔๕,๕๕๔.๕๒ บาท
๔. ทึ่กค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๑,๗๕๕,๒๗๕.๕๙ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๑๐๔,๘๕๔.๔๖ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	<u>๑๑๙,๘๐๔.๙๖ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓๑,๔๕๖.๓๔ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๓๑,๔๕๖.๓๔ บาท</u>

รวมเงิน ๑,๙๒๗,๖๓๖.๘๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๑๓๔,๙๓๔.๕๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๒,๕๗๑.๔๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒,๐๖๒,๕๗๑.๔๗ บาท (สองล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา


มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๒๓๐/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายประทีป อนุกุล)

ผ.จก.กฟส.อ.นพ.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘