



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

91114620

91 25/6/54

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นางสาวจรรยาธิษ บุญรอด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๘๔๓๓ ลว. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวจรรยาธิษ บุญรอด
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวจรรยาธิษ บุญรอด ๓๐/๒๕ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๔ เมตร	จำนวน	๐	ต้น				
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร	
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร	
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๖๐	เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด				
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด				
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด				

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๓. แผนกแรงต่ำ
๒. รื้อถอนแรงต่ำ
๓. หม้อแปลงภายนอก

๑๓,๗๗๙.๐๑ บาท

- บาท

- บาท

๑๓,๗๗๙.๐๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙๖๔.๕๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔,๗๔๓.๕๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔,๗๔๓.๕๔ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นท.)

๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

ที่ ก.๒.อ.นท.(บต.) ๒๗๒/๒๕๕๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุช)

ผจก.กฟส.อ.นท.

๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕