



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

01. 91114795

03. 91114793

25/6/54

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟภ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.มตพ.

บริษัท ระยองรีไซเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000432886 ลว. 22 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก.กฟภ.มตพ. ผ่าน ชจก(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ระยองรีไซเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ระยองรีไซเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 999 ถนน ทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง ใช้ในการ รับซื้อของเก่า ตั้งอยู่ที่ ซอย 6 สาย 15 ม.3 ต.พนาณคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 5 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 500 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง (หม้อแปลงถาวร) ผู้ใช้ไฟจัดหาดำเนินการ
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง เลขที่ (สฟภ.3624) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก
 - พาดสาย อลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม. 1 เส้น ระยะทาง 280 เมตร
 2. แผนกแรงสูงภายนอก(50%)
 - ปักเสาคร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 14 ต้น
 - พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. 3 เส้น ระยะทาง 550 เมตร
 3. แผนกแรงสูงภายใน
 - ปักเสาคร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น
 - พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. 3 เส้น ระยะทาง 10 เมตร
 4. แผนกหม้อแปลง
 - ปักเสาคร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000-400/230V ขนาด 500 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)
5. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงสูง เรโซ 20/5 แอมป์ จำนวน 2 ชุด

เงินลงทุน

กฟภ.ลงทุน

1. มิเตอร์	97,799.00	บาท
2. แรงสูง	25,020.00	บาท
3. แรงสูงภายนอก(50%)	227,483.03	บาท
รวมเงิน	252,503.03	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง 500 เควีเอ.*(100)	50,000.00	บาท
2. ค่าขอทไลน์	14,950.50	บาท
3. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	2,000.00	บาท
4. ค่าต่อไฟมิเตอร์ แรงสูง	30,000.00	บาท
5. ค่าตรวจสอบมิเตอร์ แรงสูง	15,000.00	บาท
รวมเงิน	111,950.50	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงสูงภายนอก	227,483.03	บาท
2. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	227,483.03	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แผนกแรงสูงภายใน	48,323.10	บาท
รวมเงิน	48,323.10	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	14,496.93	บาท
2. % ลดกำไร	-	%
3. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
4. กำไรสุทธิ	14,496.93	บาท

รวมเงิน 402,253.56 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 28,157.75 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430,411.31 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 430,411.31 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแบบและแผนผังมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E387945806220002 ลว. 22 มิถุนายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
ทำงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ชผ.บค.กฟภ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 786 / 2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรรถ สุขสวัสดิ์)

อธิบดี (ก) / สำนักงาน กฟภ. มาบตาพุด
11 มิ.ย. 2558