



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911125760

01 29/7/59

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพาด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๙๓๕๓ ลว.

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพาด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพาด ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพาด อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส - โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
- จำนวน - เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๗๐ เมตร
๒. แรงสูงภายใน
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๓. แรงต่ำภายนอก
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
๔. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐' ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐) ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. หม้อแปลงภายใน ๒๖๔,๙๕๐.๗๘ บาท

๒. แรงต่ำภายใน ๑๐๐,๓๔๙.๘๕ บาท

๓. แรงสูงภายใน ๕๔,๓๘๑.๐๗ บาท

๔. ค่าฮอทไลน์ ๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

๕. แรงสูงภายนอก ๑๐๘,๑๐๖.๐๐ บาท

รวมเงิน ๕๕๒,๗๓๘.๒๐ บาท

รวมเงิน ๕๕๒,๗๓๘.๒๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๘,๖๙๑.๖๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๑,๕๒๐.๕๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๙๑,๔๒๙.๘๗ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๐๗/๒๕๕๘.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘