



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๙๑๑๓๒๗๐๔

๙๑ ๒๑๘.๙. ๒๕๕๘

จาก ผบต.กฟส.อ.นส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๙๐๐๐๐๔๔๔๗๔ ลว. ๑๐

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSrุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๗ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยบุญมา ๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงรัดได้	๓ เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	- ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ.	- แอมป์	เฟส บี.	- แอมป์
โวลต์ที่ได้หัวมือแปลงรัดได้	โวลท์	โคล์ท์ปลายสาย	- โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น
---------------	------	------------	-------	---	-----

๒. แผนกแรงท่อภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๕	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๘๑ เมตร
- ร้อยดอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกากย์ดอยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. แผนกแรงงาน

๕๐,๗๙๔.๙๙ บาท

๕๐,๗๙๔.๙๙ บาท

๓,๕๑๓.๖๕ บาท

๕๓,๗๐๘.๖๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๓,๗๐๘.๖๕ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดบาทหกสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๒๐ ส.ค. ๒๕๔๘

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.) ๓๗๔/๔๖๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป ออนุฤทธิ์)

ผจก. กฟส.อ.นธ.

๒๐ ส.ค. ๒๕๔๘