



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

หนังสือรับเข้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด
วันที่ 6 ส.ค. 2558
เลขที่รับเข้า 7799 เวลา 10.17

จาก กบล.(ก.๒) ถึง ฝวบ.(ก.๒)
เลขที่ ก.๒ กบล.(บธ) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
อ้างถึง บันทึกที่ ก.๒มตพ.(บค.)๑๑๘๑/๒๕๕๘ ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘
เรียน อฝ.วบ.(ก.๒) ผ่าน รฝ.วบ.(ก.๒)

ด้วย กฟภ.๒ ได้รับบันทึก จาก กฟพ.มตพ. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี และขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ , ๒,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๒ , ๑ เครื่อง รวม ๔,๕๐๐ เควีเอ เพื่อจ่ายไฟให้กับ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) นั้น

๑.รายละเอียด

๑.๑ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (ผู้เช่า) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ประกอบกิจการ ผลิตเคมีภัณฑ์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๓.๐ เมกกะวัตต์ ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างจากสถานี ๕ กิโลเมตร (เป็นผู้เช่าพื้นที่และใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงร่วมกับบริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด พร้อมหนังสือสัญญาเช่าโรงงานและวัสดุอุปกรณ์ เลขที่ DRP-IEC-01/58 ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๘)

๑.๒ บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด (ผู้ให้เช่า) ปัจจุบัน ใช้ไฟ กฟภ. อยู่แล้วโดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง และติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ ใช้โหลดจริงประมาณ ๓๖ กิโลวัตต์ (ค่าไฟประมาณ เดือนละ ๓ หมื่นบาท) จ่ายไฟเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

๑.๓ บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด ได้มีหนังสือยินยอม ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการดังนี้

๑.๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประธานและมิเตอร์แยก ให้กับบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

๑.๓.๒ อนุญาตให้บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในร่วมกันได้

๑.๓.๓ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อ กฟภ. หากเกิดความเสียหายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.๓.๔ ยินยอมให้ กฟภ. เข้าไปดำเนินการ ตรวจสอบ จดหน่วยเก็บเงินได้โดยสะดวก

๑.๓.๕ ไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆในกรณีที่ กฟภ. งดจ่ายไฟกระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ประธาน (ติดตั้งสำหรับวัดหน่วยสูญเสีย)

๑.๔ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ , ๒,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๒ , ๑ เครื่อง รวม ๔,๕๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ประเมินโหลดใช้จริง (%UF=๓๐, PF=๐.๙) ประมาณ ๑.๒๒ เมกกะวัตต์)

๑.๕ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้รับอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๔) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๑.๖ ตามระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ข้อ ๒๘ การติดตั้งมิเตอร์แรงสูงแยกมากกว่า ๑ เครื่อง โดยใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงรวม ให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่เข้าพื้นที่และใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของผู้ใช้ไฟฟ้าย่อยอื่น สามารถสรุปได้ดังนี้

๑.๖.๑ การขอใช้ไฟฟ้า

๑.๖.๑.๑ ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอติดตั้งมิเตอร์แยก ต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าโดยสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งแยกจะต้องมีเลขที่บ้าน และหนังสือสัญญาเช่าที่มีผลบังคับตามกฎหมายตามระเบียบของทางราชการ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์แยก ต้องไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ ในกรณีที่ กฟภ.งดจ่ายกระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ประธาน (ติดตั้งสำหรับวัดหน่วยสูญเสีย) ซึ่งมีผลให้มิเตอร์แยกไม่มีไฟฟ้าไปด้วย

๑.๖.๑.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ให้เช่าสถานที่ มีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้เช่าสามารถให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในร่วมกัน และหากเกิดความเสียหายกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อ กฟภ. และยินยอมให้ กฟภ. เข้าไปดำเนินการ ตรวจสอบ จดหน่วยเก็บเงินได้โดยสะดวก

๑.๖.๒ การติดตั้งมิเตอร์

๑.๖.๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประธานเพื่อวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าภายในระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดโดยเจ้าของสถานที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่าย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จมิเตอร์ ซีที. วีที. เป็นทรัพย์สิน กฟภ.

๑.๖.๒.๒ ติดตั้งมิเตอร์แยกเพื่อวัดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละราย (ผู้เช่าและผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย รายละเอียด ๑ เครื่อง) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จมิเตอร์ ซีที. วีที. เป็นทรัพย์สิน กฟภ.

๑.๖.๓ ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ

๑.๖.๓.๑ มิเตอร์ประธาน เพื่อวัดการใช้ไฟฟ้ารวม (ตรวจสอบหน่วยสูญเสีย) ค่าธรรมเนียมต่อฟิตคิดตามขนาดของมิเตอร์ที่ติดตั้ง ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า คิดครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ ยกเว้นค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า (ผู้ใช้พลังงานติดตั้งหม้อแปลง) และหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (เนื่องจากได้มีการเรียกเก็บจากมิเตอร์แยกไว้เรียบร้อยแล้ว)

๑.๖.๓.๒ มิเตอร์แยก ซึ่งวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟแต่ละรายให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ อ.๕ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการที่ประกาศใช้ในปัจจุบันเช่นเดียวกับผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั่วไป

๑.๖.๔ การคิดค่าไฟฟ้า

๑.๖.๔.๑ มิเตอร์ประธานติดตั้งเพื่อวัดการใช้ไฟฟ้ารวม (ตรวจสอบหน่วยสูญเสีย) ไม่มีการพิมพ์บิลหากกรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์ประธานสูงเกินหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมของมิเตอร์แยก ให้กระจายหน่วยที่เกินตามสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟแต่ละราย แล้วนำมาบวกเพิ่มกับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์ที่แยกวัดแต่ละรายเพื่อคิดค่าไฟฟ้า

๑.๖.๔.๒ มิเตอร์แยกแต่ละราย ค่าไฟฟ้าให้คิดตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติสำหรับการคิดค่าไฟฟ้าทุกประเภทที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และให้คิดค่าไฟฟ้าในระดับเดียวกันกับมิเตอร์ประธาน

๑.๗ ผู้ใช้ไฟชำระค่าตรวจสอบแบบงานขยายเขตไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จเลขที่ E295005807130005 ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘

๑.๘ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๙ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

๒.วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ส่วนที่การไฟฟ้าดำเนินการ

๒.๑.๑ แผนกแรงสูงภายใน (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐%)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายล่อฟ้าและสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๒๕ , ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๑ , ๓ เส้น

ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒.๑.๒ แผนกเครื่องวัดแรงสูง (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐ %)

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร (มิเตอร์ประธานสำหรับวัดหน่วยสูญเสีย)

๒.๑.๓ แผนกเครื่องวัดแรงสูง (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐ %)

- ร็อดอน มิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด และติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร (มิเตอร์แยกเครื่องที่ ๑ ของบริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด)

๒.๑.๔ แผนกเครื่องวัดแรงสูง (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐ %)

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร (มิเตอร์แยกเครื่องที่ ๒ ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน))

๒.๒ ส่วนที่ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

๒.๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยให้ กฟฟ.มตพ. ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนผังพิมพ์เขียวและมาตรฐานของ กฟผ.

๒.๒.๒ แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ , ๒,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๒ , ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

- สำหรับหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง ก่อนนำไปติดตั้งจะต้องให้ กฟผ.ตรวจสอบและชำระค่าธรรมเนียม เพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบ

๒.๒.๓ แผนกคปาซีเตอร์ ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง

๒.๒.๔ แผนกแรงต่ำภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง

๓.ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

(..✓..) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

๓.๑ ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมิเตอร์ประธาน สามารถแยกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๓.๑.๑ ค่าติดตั้งมิเตอร์

แผนกเครื่องวัดแรงสูง

เป็นเงิน ๑๑๐,๓๘๙.๔๐ บาท

อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร

เป็นเงิน ๔,๐๗๕.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑๔,๔๖๔.๔๐ บาท

๓.๑.๒ ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

แผนกแรงสูงภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%)

เป็นเงิน ๕๒,๕๒๕.๐๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๒,๕๒๕.๐๒ บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

๓.๑.๓ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายในฯ (๐.๕ เท่า)	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๓๗,๕๐๐.๐๐</u>	บาท

๓.๑.๔ สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าติดตั้งมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๑๔,๔๖๔.๔๐	บาท
ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๕๒,๕๒๕.๐๒	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	เป็นเงิน	๓๗,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๒๐๔,๔๘๙.๔๒</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๔,๓๑๔.๒๖	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๒๑๘,๘๐๓.๖๘</u>	บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมิเตอร์แยกสำหรับ บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด สามารถแยกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๓.๒.๑ ค่าติดตั้งมิเตอร์

แผนกเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	๗๕,๑๗๔.๖๑	บาท
รื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที	เป็นเงิน	๓๓๘.๐๐	บาท
อุปกรณ์ป้องกันการละเมิด	เป็นเงิน	๔,๐๗๕.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๗๙,๕๘๗.๖๑</u>	บาท

๓.๒.๒ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายในฯ (๑๕,๐๐๐ - ๓,๐๐๐)	เป็นเงิน	๑๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ (๓๐,๐๐๐ - ๗,๕๐๐)	เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๓๔,๕๐๐.๐๐</u>	บาท

๓.๒.๓ สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๗๙,๕๘๗.๖๑	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	เป็นเงิน	๓๔,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๑๑๔,๐๘๗.๖๑</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๗,๙๘๖.๑๓	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๑๒๒,๐๗๓.๗๔</u>	บาท

๓.๓ ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมิเตอร์แยกสำหรับ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) สามารถแยกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๓.๓.๑ ค่าติดตั้งมิเตอร์

แผนกเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	๑๑๐,๓๘๙.๔๐	บาท
อุปกรณ์ป้องกันการละเมิด	เป็นเงิน	๔,๐๗๕.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๑๑๔,๔๖๔.๔๐</u>	บาท

๓.๓.๒ ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๔,๕๐๐ เควีโอ x ๑๕๐ บาท)	เป็นเงิน	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๖๗๕,๐๐๐.๐๐</u>	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

๓.๓.๓ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลง	เป็นเงิน	๓๐,๕๒๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๘๒,๕๒๐.๐๐	บาท

๓.๓.๔ สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าติดตั้งมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๑๔,๔๖๔.๔๐	บาท
ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	เป็นเงิน	๘๒,๕๒๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๘๗๑,๙๘๔.๔๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๖๑,๐๓๘.๙๑	บาท
	รวมเป็นเงิน	๙๓๓,๐๒๓.๓๑	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๔,๕๐๐ เควีเอ x ๔๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒,๗๓๓,๐๒๓.๓๑	บาท

๔.สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมิเตอร์ประธาน	เป็นเงิน	๒๑๘,๘๐๓.๖๘	บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมิเตอร์แยก บ.ดี.พี.อาร์.สตีล.ฯ	เป็นเงิน	๑๒๒,๐๗๓.๗๔	บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับงานขยายเขต บ.อินเตอร์เนชั่นแนล	เป็นเงิน	๒,๗๓๓,๐๒๓.๓๑	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓,๐๗๓,๘๐๐.๗๓	บาท

ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนเป็นเงิน ๓,๐๗๓,๘๐๐.๗๓ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดเป็นของ กฟภ. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการเชื่อมสายแบบฮอตไลน์และค่าคืนสภาพพื้นที่หน้างาน ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ก็ให้ กฟภ.มตพ. เรียกเก็บเพิ่มเติมอีกต่างหาก

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง,หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีและอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของกฟภ. แม้ว่า กฟภ.จะได้ตรวจสอบและทดสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ.(วส.) ๑๐๒๘ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังจำนวน ๑ แผ่น , ประमाणการ, ค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอผู้ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายฤทธิไกร เอื้อถาวรพัฒนา)
รท.บล.(ก2) รักษาการแทน อท.บล.(ก2)

๕ ๖ ๗.๑. ๒๕๕๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

กบล.(ก.๒) - ผบธ.

กบญ.(ก.๒) - ผบก.

ที่ ก.๒ กบล.(บธ.)/ ๑๑๘๖ | ๒๕๕๘


เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

อนุมัติ - งานขยายเขตระบบจำหน่าย ให้กับ
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ตามแบบแผนผังเลขที่ RL21-A04/580034 และดำเนินการ
การในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




(นายจรรยา วัฒนกุล)

รฟ.วบ.(ก๒) รักษาการแทน อฟ.วบ.(ก๒)



☒ ชงก.(ท) ☐ ทผ.กส.
☒ ชจก.(บ) ☐ ทผ.วค.
☐ ผชน.(ท) ☐ ทผ.บป.
☐ วศก.9 ☐ ทผ.บห.
☐ นบห.9 ☐ LAN
☒ ทผ.บค. ☐ จป.
☐ ทผ.มค. ☐ กฟส.อ.บค.
☐ ทผ.ปป. ☐ สฟฟ.
☐ เพื่อทราบ
☒ เพื่อดำเนินการต่อไป



(นายจรรยา วัฒนกุล)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพต

- 6 ส.ค. 2558