



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

03.1 911136606

01.1 911136606

จาก ผบต.กฟส.อน.ณ.

ถึง ผจก.กฟส.อน.ณ.

เลขที่

วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๐1

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อน.ณ.

นายปราโมทย์ แยมเนียมพันธ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๓๖๘๕ ลว.

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อน.ณ.

ด้วย ผบต.กฟส.อน.ณ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายปราโมทย์ แยมเนียมพันธ์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อน.ณ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายปราโมทย์ แยมเนียมพันธ์ เลขที่ ๕๖๘ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ สาย ๑๕ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๔) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)
๒. แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แร่งสูงภายนอก(คิด ๕๐%)

๖,๔๔๘.๐๐ บาท

รวมเงิน

๖,๔๔๘.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟมิเตอร์ แรงต่ำ	๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์ แรงต่ำ	๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑๒,๗๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%	๔,๙๔๙.๕๒ บาท
รวมเงิน	๔,๙๔๙.๕๒ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๑,๘๗๔.๔๙ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	๒๖,๘๒๔.๙๙ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๕๖๒.๓๕ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๕๖๒.๓๕ บาท

รวมเงิน ๔๘,๐๓๖.๘๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓,๓๖๒.๕๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๓๙๙.๔๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๑,๓๙๙.๔๔ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นค.

- ๑ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๕๒๐/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

- ๑ ก.ย. ๒๕๕๘