



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๓๑๑๐ ลว. ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

นายณัฐธิน ธัญญะ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายณัฐธิน ธัญญะ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายณัฐธิน ธัญญะ ๑๒๓/๕๖ ม.๒ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ ใต้ สาย ๑๑ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยท่อนสามาร่งต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสาย เมนชยคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก


๑. แผนกแรงต่ำ	๑๒๖,๘๑๙.๓๘ บาท
๒. รีดถอนแรงต่ำ	๔,๗๒๔.๐๐ บาท
๓. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	<u>๑๒๖,๕๔๓.๓๘ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘,๘๕๘.๐๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๑๓๕,๔๐๑.๔๒ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๕,๔๐๑.๔๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บต.กฟส.อ.นต.)
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นต. (บต.) ๕๒๐/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
ผจก.กฟส.อ.นต.
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘