



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๐๙๐๐ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

## รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด ๑๒๙๑/๑ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟฟ้าหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |           |       |   |                         |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|---|-------------------------|
| - ปีกเสา คอร.                     | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น                     |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร     |
| - รื้อถอนสาย แรงต่ำ               | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๒๘๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๑,๑๒๐ เมตร |
| - พาดสาย เมนช่ายคา                | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร     |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |           | จำนวน | ๑ | ชุด                     |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |           | จำนวน | ๑ | ชุด                     |
| - ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                     |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                     |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๑๐,๕๓๔.๗๕ บาท

๒. รีดถอนแรงต่ำ

๒,๗๔๔.๐๐ บาท

๑๑๓,๒๗๘.๗๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๗,๙๒๔.๕๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒๑,๒๐๓.๒๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๑,๒๐๓.๒๖ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.)

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๕๓๗/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘