



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อนค.

ถึง ผจก.กฟส.อนค.

เลขที่

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนค.

นายบัญชา อัมละมัย

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๔๕๖๗ ลว. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อนค.

ด้วย ผบต.กฟส.อนค.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นายบัญชา อัมละมัย แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการ ที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อนค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายบัญชา อัมละมัย ๓๓๔/๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ข.๕ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สทวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

- แรงต่ำภายนอก
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ต้น
 - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
 - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๒๐ เมตร
 - เทโคน จำนวน ๘ ชุด
 - ล้อฟ้าแรงสูง จำนวน ๔ ชุด
 - ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด
- แผนกแรงสูงภายนอก
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- แผนกไฟสาธารณะ
 - พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๒๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐๐ เควี.เอ.*(๑๐๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก คิด ๕๐ %	๘,๘๓๗.๕๓ บาท
๒. แรงสูงภายนอก	๓๙,๐๓๓.๑๑ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	๑๙๙,๕๑๖.๕๒ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๒๔๕,๒๙๙.๓๙ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๔๘๗,๖๘๖.๕๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๒๕,๑๗๓.๖๘ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	๔๐,๑๒๔.๑๘ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๗,๕๕๒.๑๐ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๗,๕๕๒.๑๐ บาท

รวมเงิน ๕๔๕,๓๖๒.๗๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๘,๑๗๕.๓๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๓,๕๓๘.๑๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๘๓,๕๓๘.๑๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทสิบสองสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บด.กฟส.อ.นม.

๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นม.(บด.) ๕๙๖/๒๕๕๘.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘