



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นายประสิทธิ์ พุ่มเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๓๖๗๓ ลว. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายประสิทธิ์ พุ่มเจริญ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

## รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายประสิทธิ์ พุ่มเจริญ ๑๖๖ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๑ ซ.๔-๕ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ที่เควีเอแปลงวัดได้ โวลต์ โวลท์ปลายสาย โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |          |       |                         |
|-----------------------------------|------|----------|-------|-------------------------|
| - ปักเสา                          | ขนาด | ๙ เมตร   | จำนวน | ๑ ต้น                   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๑ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร |
| - ร้อยถนนสาย                      | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย เมนชวยคา                 | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |          | จำนวน | ๑ ชุด                   |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |          | จำนวน | ๐ ชุด                   |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |          | จำนวน | ๐ ชุด                   |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |          | จำนวน | ๑ ชุด                   |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| ๑. แผนกแรงต่ำ     | ๔๒,๙๖๑.๒๐ บาท |
| ๒. รื้อถอนแรงต่ำ  | ๔,๖๓๙.๐๐ บาท  |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก | - บาท         |

๔๗,๖๐๐.๒๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๓๓๒.๐๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๐,๙๓๒.๒๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๐,๙๓๒.๒๑ บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นต.)

๑ ๗ ก.พ. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นต.(บต.) ๐๙๒/กฟส.๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง เขียวเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๑ ๗ ก.พ. ๒๕๕๙