



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๕๑๓๖๙๘

ลว.

๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙

นายสุชาติ ม่วงแก้วใหม่

มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุชาติ ม่วงแก้วใหม่

แจ้งความ

ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุชาติ ม่วงแก้วใหม่ ๑๕๔/๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เนื้อที่ ๒.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ที่เดิมหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|
| - ปีกเสา | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๑๓ ต้น |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น ระยะทาง ๔๙๐ เมตร |
| - รื้อถอนสาย | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย | เมนชายคา | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งกายยัดโยง | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๒ ชุด |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | จำนวน | ๐ ชุด |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๑๐,๖๐๔.๙๒ บาท

๒. ร้อยดอนแรงต่ำ

- บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๑๑๐,๖๐๔.๙๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๗,๗๔๒.๓๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๑๘,๓๔๗.๒๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๘,๓๔๗.๒๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๗

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๑๓๖/๒๕๕๗.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญลู่ ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๗