



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขอนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๕๐๘๖๘๖ ลา. ๒๓

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๗

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุ่ปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ๓๑๙ อาคารชัตต์ร์สามจิรี ชั้น ๒๘ ถ.พญาไท แขวงประทุมวัน เขตประทุมวัน กรุง.  
ในการ เสาส่งสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบเช่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	- เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	- ติดตั้งที่
วัสดุให้ลดได้ เพศ เอ.	แม่ปี	เฟส บี.	แม่ปี
โอลท์ได้หัวมือแปลงวัดได้	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	โอลท์

๔. สภาพพื้นที่ด้านในกรอบไม่สะอาด เทืนคราดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดันภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย	แรงดា	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
- รือถอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงดា	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชาຍคາ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงดា				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกัยยีดໂຍງ	ขนาด ๕๐ ตร.มม			จำนวน	๑	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้เชื้อไฟ มีรายละเอียดดังนี้
	ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. แผนกแรงต่ำ	๗๗,๕๒๕.๐๖ บาท
๒. รือดอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๗๗,๕๒๕.๐๖ บาท</u>
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	<u>๘๙,๙๔๖.๗๕ บาท</u>
	<u><u>๘๙,๙๔๖.๘๑ บาท</u></u>

ผู้เชื้อไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๙,๙๔๖.๘๑ บาท (แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เชื้อไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนับย์ มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นช.)

๒๕ มี.ค. ๒๕๔๘

ที่ ก.อ.นช.(บต.) ๑๕๖/๒๕๔๘

อนุมัติ -- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญลุง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นช.

๒๕ มี.ค. ๒๕๔๘