



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อนค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนค.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๑๒๕๕๙ ลว.

ถึง ผจก.กฟส.อนค.

วันที่ ๕๔ เม.ย. ๒๕๕๙

นางน้ำฝน ณะรูลา

๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อนค.

ด้วย ผบต.กฟส.อนค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางน้ำฝน ณะรูลา
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อนค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางน้ำฝน ณะรูลา ๓๒๓/๙ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๐ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีจะระงับค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๒๙ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๘๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
- เทโคเน		จำนวน ๒ ชุด
- ล้อฟ้าแรงสูง		จำนวน - ชุด
- ล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๒ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน ๘ ต้น
---------------	-----------------	-------------

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๘๕ เมตร
----------	---------------	-------------------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก	๙๔,๓๐๗.๙๕ บาท
๒. แรงสูงภายนอก ๕๐%	๖๐,๒๐๘.๒๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	๓๓๗,๔๐๗.๓๔ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๓๒๑,๐๔๘.๗๗ บาท
๕. ทักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๘๐๗,๙๗๒.๒๖ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๒๖,๑๐๘.๓๒ บาท
๒. ค่าขอลงไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	๔๑,๐๕๘.๘๒ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๗,๘๓๒.๕๐ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๗,๘๓๒.๕๐ บาท

รวมเงิน	๘๘๒,๔๖๓.๕๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖๑,๗๗๒.๔๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๔๔,๒๓๖.๐๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๔๔,๒๓๖.๐๓ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบหกบาทสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บด.กฟส.อ.นพ.

- ๕ เม.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บด.) ๑๔๗/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

- ๕ เม.ย. ๒๕๕๙