



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จก.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๑๔๐๐ ลว.

๔ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จก. แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จก. เลขที่ ๑๘๔ พุทรมณฑล สาย๒ ซอย ๑๒ แขวงบางไม้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ใช้ในการ ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ถ.สาย ๑๓ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้

รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง

(เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๔) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์คั่นทางแยก จำนวน ๑ ชุด
- แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๖๐ เควีเอ.*( ๑๐๐ )	๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ		๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจ		๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		<u>๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๕,๔๗๙.๕๙ บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูง	๕,๑๙๕.๗๖ บาท
๓. ค่าขอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	<u>๓๕,๖๖๕.๘๕ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๕๗๒.๒๑ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๓,๕๗๒.๒๑ บาท</u>

รวมเงิน	๖๒,๑๒๕.๘๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๓๔๘.๘๑ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๖,๔๗๔.๖๖ บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๖,๔๗๔.๖๖ บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
ผ.บ.ค.กฟส.อ.นฉ.

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นฉ.(บค.) ๑๖๓/๒๕๕๙.  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายบุญส่ง ไชยเนตร)  
ผจก.กฟส.อ.นฉ.  
๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙