



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นายสุชาติ การเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๙๐๐๐๔๐๔๑๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุชาติ การเจริญ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีดังนี้:-

แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุชาติ การเจริญ ๓๓๖ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑ สาย๑๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.

	๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	- เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	- ติดตั้งที่		
	วัดโหลดได้ เฟส เอ.	แม่ปี	เฟส บี.	แม่ปี	เฟส ซี.	แม่ปี
โฉลกที่ติดตั้งที่น้ำแปลงวัดได้	- โฉลกที่	โฉลกที่	โฉลกที่	- โฉลกที่		
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 ให้แก้ไขด้วยตัวเอง						
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น						

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดึงดูดภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑๔	ต้น
- พาดสาย	แรงดึง	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รีลอกสาย		ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงดึง	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๘๐ เมตร
- พาดสาย	เมนเชยค้า	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงดึง				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกัยบีดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เหคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงตัว	๑๕๑,๒๔๓.๖๔ บาท
๒. รือถอนแรงตัว	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๑๕๑,๒๔๓.๖๔ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๐,๕๘๗.๐๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๖๑,๘๓๐.๖๙ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๑,๘๓๐.๖๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทกสิบเก้าสตางค์) กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑๖๑,๘๓๐.๖๙

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.) ๑๕๑/๑๖๑๘๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญสิง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๖๑,๘๓๐.๖๙