



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก พบต.กฟส.อ.นส.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๕๑๘๐๓๗ ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวิกรม ศิริเจริญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ด้วย พบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายวิกรม ศิริเจริญ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

พบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รูปดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวิกรม ศิริเจริญ ๖/๕๖ ม.๑ ต.สำนักห้อง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ใช้ในการ ท่อสู老人家ศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๓๓ เหนือ ๘.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.

| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ | - เพส ขนาด | - เครื่อง PEA | - ติดตั้งที่ |
|--|------------|---------------|--------------|
| วัดໂ碌ด์ได้ เพส เอ. | - แอมป์ | เพส บี. | - แอมป์ |
| วอลท์ได้หม้อแปลงวัสด์ได้ | โอลท์ | โอลท์ปลายสาย | โอลท์ |
| ๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 ให้ความคิดเห็นควรค่าแรงกรณี ๒ | | | |
| ๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น | | | |

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------------|
| - ปักเสา | ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| - พาดสาย แรงต้าน | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๖๘๐ เมตร |
| - ร้อยดอนสาย | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต้าน | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย เมนชายค่า ขนาด | ๕๐ | ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร | |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน | | | จำนวน | ๑ | ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |
| - ติดตั้งสายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๑ | ชุด | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | จำนวน | ๒ | ชุด | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่วยภายนอก

๑. แผนกแรงตัว

๙๑,๑๐๒.๖๓ บาท

๒. รือดอนแรงตัว

๘๔๕.๐๐ บาท

๓. หมวดแบลงภายนอก

- บาท

๙๑,๙๔๗.๖๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖,๔๗๖.๓๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙๘,๓๘๓.๙๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๘,๓๘๓.๙๖ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นช.)

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อ.นช.(บต.) ๒๕๖๓/๔๔๔๗.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่อง ไชยเนตร)

ผอ.กฟส.อ.นช.

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓