



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๙๙๔๔ ลว.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๙

บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๕๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สทวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๘๖ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๕๑๙ เมตร |
| - เทโค | | จำนวน ๖๖ ชุด | |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๔ ชุด | |

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๕ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๗๕ เมตร |

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑,๕๑๙ เมตร |
|----------|---------------|--------------|--------------------|

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควี.เอ.*(๑๐๐)

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

๔๔,๘๖๐.๔๖ บาท

๒. แรงสูงภายนอก

๗๖,๗๗๑.๗๘ บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

๓๕๖,๘๒๘.๗๗ บาท

๔. แรงต่ำภายนอก

๑,๑๓๕,๒๔๗.๐๘ บาท

๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑,๖๐๘,๗๐๘.๐๙ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน

๑๐๔,๑๑๕.๐๖ บาท

๒. ค่าฮอทไลน์

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

รวมเงิน

๑๑๙,๐๖๕.๕๖ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๓๑,๒๓๔.๕๒ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๓๑,๒๓๔.๕๒ บาท

รวมเงิน

๑,๗๘๔,๐๐๘.๑๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๒๔,๘๘๐.๕๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๙๐๘,๘๘๘.๗๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๙๐๘,๘๘๘.๗๔ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบลีฬสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บค.)ไฟสูง/ไฟต่ำ
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผ.จก.กฟส.อ.นฉ.

๕ มิ.ย. ๒๕๕๙