



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๗/๙๓๗ ลว. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

บริษัท นัชชารินทร์ชาว โซติ จก.

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท นัชชารินทร์ชาว โซติ จก. แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท นัชชารินทร์ชาว โซติ จก. ๖๙ ม.๓ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๒ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๔๐ เมตร |
| ๒. แรงสูงภายนอก | | | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๑๘ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๔๐๐ เมตร |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก | | | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น | |
| - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ | ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V | ขนาด ๒๕๐ เควีเอ | จำนวน ๑ เครื่อง |

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๔. ไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| - พาดสาย อลูมิเนียม (ดับ) | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๙๘๐ เมตร |
|----------------------------|---------------|--------------|------------------|

๕. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๕๑ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๙๘๐ เมตร |
| - เทโค | | จำนวน ๙ ชุด | |
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๘ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควี.เอ.*(๑๐๐)
รวมเงิน

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

๔๒,๓๔๐.๖๘ บาท

๒. แรงสูงภายนอก

๔๗๒,๐๙๐.๙๒ บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

๓๔๖,๑๔๔.๘๒ บาท

๔. แรงต่ำภายนอก

๖๑๗,๘๖๑.๙๖ บาท

๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑,๔๗๓,๔๓๘.๓๘ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน

๔๖,๕๒๘.๑๖ บาท

๒. ค่าฮอทไลน์

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

รวมเงิน

๖๑,๔๗๘.๖๖ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๑๓,๙๕๘.๔๕ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๑๓,๙๕๘.๔๕ บาท

รวมเงิน

๑,๕๗๓,๘๗๕.๔๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๑๐,๑๗๑.๒๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๖๘๔,๐๔๖.๗๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๖๘๔,๐๔๖.๗๗ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E๒๕๘๙๑๕๙๐๔๒๙๐๐๐๕ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผ.บ.ค.กฟส.อ.นคม.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๕๖/๒๕๖๓.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙