



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

163

จาก ผบต.กฟส.อน.ณ.

ถึง ผจก.กฟส.อน.ณ.

เลขที่

วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อน.ณ.

บริษัท อนานคร จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๕๑๘๔๑ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อน.ณ.

ด้วย ผบต.กฟส.อน.ณ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท อนานคร จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อน.ณ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อนานคร จำกัด ๑๘๕/๑๘ ซริมคลองบางกอกน้อย ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.

ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ # (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สวดก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๕๒ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๕๖๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๓๗๐ เมตร
- เทโค		จำนวน ๒๔ ชุด	
- ล้อฟ้าแรงสูง		จำนวน ๑๔ ชุด	
- ล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๑๔ ชุด	

๒. แพนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน ๑ ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน ๕ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๓ เส้น	ระยะทาง ๗๗ เมตร

๓. แพนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น	ระยะทาง ๗๘๕ เมตร
----------	---------------	--------------	------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

. รีดถอนแรงสูงภายนอก			๒,๙๙๑.๐๐ บาท
. แรงสูงภายนอก			๑๖๐,๐๒๒.๐๗ บาท
. หม้อแปลงภายนอก			๒๔๗,๖๑๗.๘๙ บาท
. แรงต่ำภายนอก			๖๔๖,๙๖๓.๔๑ บาท
. หักค่าสำรวจออกแบบ			๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๑,๐๔๒,๕๙๔.๓๖ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน			๔๗,๙๖๒.๔๑ บาท
๒. ค่าชอทไลน์			๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน			๖๒,๙๑๒.๙๑ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๑๔,๓๘๘.๗๒ บาท
๒. % ลดกำไร			- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา			- บาท
๔. กำไรสุทธิ			๑๔,๓๘๘.๗๒ บาท

รวมเงิน ๑,๑๕๔,๘๙๖.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๘๐,๘๔๒.๗๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๕,๗๓๘.๗๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๒๓๕,๗๓๘.๗๒ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๑๘๙/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙