



ผู้ส่วนภูมิภาค
ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

บริษัท กรีนบอร์น จำกัด

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๐๙๗๑ ลว.

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท กรีนบอร์น จำกัด แจ้งความ
งดข้อขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปดังนี้.-

ละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท กรีนบอร์น จำกัด เลขที่ ๔๕/๔-๖ ม.๒ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
มุ่งหมายในการ ใช้ในการ อุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ช.๓๓ สาย ๑๓ ม.๕ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา^{ญี่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.}
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายบุญเลิศ อึ้งอรุณภาร ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประ掏ทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สพ.ก.๓๔๒) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามรายเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นทางแยก จำนวน ๑ ชุด
- แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๑๖๐ เควี. จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบชีที แรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด
ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายตั้งนี้

๑. แรงสูงภายนอก - บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

๒. รือดอนแรงสูงภายนอก - บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

๓. มิเตอร์ ๑๓,๙๕๐.๐๐ บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

๔. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%) - บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

รวมเงิน ๑๓,๙๕๐.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๐ เครื่อ.* (๑๐๐)	๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูง		๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		<u>๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๑,๗๘๘.๘๕ บาท
๒. ค่าอุทโลก	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๖,๗๓๘.๓๕ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๕๓๖.๖๖ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๓,๕๓๖.๖๖ บาท</u>

รวมเงิน	๔๘,๘๗๐.๓๓ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๑๑๔.๓๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๒,๙๘๔.๓๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๒,๙๘๔.๓๓ บาท (หักมีน้องพันแปรด้อยเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดยืนยันราคากล่องเดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทวิพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด แรงตัว เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญญาณลักษณะของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วว่าตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภัยหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ราคាតั้งกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นน.

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นน.(บต.) ๗๖๗/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายบุญส่ง ไชยเนตร
ผจก.กฟส.อ.นน.

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๘