



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายชาติรี เตชปัญญาลิทธิ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๕๒๔๘๖ ลว. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายชาติรี เตชปัญญาลิทธิ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายชาติรี เตชปัญญาลิทธิ ๒๘๖/๑ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๖ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๘๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๔๖ เมตร
- เทโค		จำนวน	๒ ชุด	
- ล้อฟ้าแรงสูง		จำนวน	๒ ชุด	
- ล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน	๒ ชุด	

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑ ต้น	
- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๒ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง ๓๐ เมตร

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น	ระยะทาง ๑๓๑ เมตร
----------	---------------	-------	--------	------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๕๐	เควี.เอ.*(๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก			๘๘,๕๙๔.๑๕ บาท
๒. หม้อแปลงภายนอก			๑๕๓,๗๗๔.๘๙ บาท
๓. แรงต่ำภายนอก			๘๔,๓๘๓.๓๙ บาท
๔. หักค่าสำรวจออกแบบ			๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๓๒๑,๗๕๒.๔๓ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน			๗,๙๕๕.๑๑ บาท
๒. ค่าชอไลน์			๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน			๒๒,๙๐๕.๖๑ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๒,๓๘๖.๕๓ บาท
๒. % ลดกำไร			- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา			- บาท
๔. กำไรสุทธิ			๒,๓๘๖.๕๓ บาท
รวมเงิน			๓๕๒,๐๔๔.๕๗ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๒๔,๖๔๓.๑๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๗๖,๖๘๗.๖๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๗๖,๖๘๗.๖๙ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๑/๘๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙