



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

จ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๑๙๖๐ วว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘

นายเฉลิมชัย เป้าเข็ม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายเฉลิมชัย เป้าเข็ม แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รับได้ดังนี้.-

#### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเฉลิมชัย เป้าเข็ม ๒๖/๒ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๔ สาย๑๕ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ท่า่สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดໂโลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่ต้องห้ามอ่อนแรงได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สเดวก เนินครึ่งค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

#### วิธีดำเนินการ

##### ๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๕.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ตัน
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อไฟแรงตัว			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดกায়েডโยงแรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนเสา			จำนวน	๑	ชุด

##### ๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงตัว	๑๔,๙๒๗.๘๙ บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๙๔,๐๖๒.๐๐ บาท
๓.รือถอนแรงตัว	- บาท
๔.ค่าสมทบ	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.รือถอนหม้อแปลง	๒,๕๕๕.๐๐ บาท
๖.ค่าอุทโถน์	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑๗,๕๕๔.๘๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๙,๒๒๔.๑๕</u> บาท
	<u>๑๒๕,๗๗๓.๑๕</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๕,๗๗๓.๑๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บ.ก.ส.อ.น.ม.

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ม.(บต.) ๓๗๓/๔๖๔๗  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบูรณ์ ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.น.ม.

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔