



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง พจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
นายนิคม รุ่งโรจน์

เรียน พจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย พบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๙๐๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จาก นายนิคม รุ่งโรจน์ ประسังค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

พบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รูปได้ดังนี้.-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายนิคม รุ่งโรจน์ ๒๓๓ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ เนื้อ ๘.๘ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (เกล็ดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องครุคิดค่าแรงกรณี๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๖	ต้น
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร
- ร้อยสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชียค ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งกা�iyield อยิง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่าวัสดุคงเหลือแปลงภายนอก	๓๙๗.๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๕,๖๗๖.๗๓ บาท
๓. ค่าวัสดุคงแรงต่ำภายนอก	๓,๐๓๕.๐๐ บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๗๒,๙๐๖.๓๔ บาท
๕. หักค่าสำรับจือออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๑๗๗,๐๑๑.๐๗</u> บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๙๙,๕๐๑.๘๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๙,๕๐๑.๘๔ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.ฟ.ส.อ.น.ช.)

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.น.ช.(บ.ต.)๕๗๙/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.ก.ฟ.ส.อ.น.ช.

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘