



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘
ชุมชนบ้านสายเก้า - หนองกว้าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๘๘๒๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จาก ชุมชนบ้านสายเก้า - หนองกว้าง ประสมศ์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้ -

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ชุมชนบ้านสายเก้า - หนองกว้าง ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ สาย ๙ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดໂโลลด์ได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่อภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย แรงต่อ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร็อกตอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่อ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา ขนาด		๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๒ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่อ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกายีดโดยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้เช่าไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	- บาท
๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงดันภายนอก	- บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงดันภายนอก	๑๘,๐๗๑.๓๑ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๒๖๒.๑๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๙,๓๓๓.๕๐ บาท</u>

ใช้ไฟฟ้าทุนเป็นเงิน ๑๙,๓๓๓.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เช่าไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผู้บต.กฟส.อ.นธ.)

๒๐๕.๙.๒๕๕๗

ท. ก.๒. อ.นธ. (บต.) ๒๐๕.๙.๒๕๕๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรัตน์)

ผู้ก.กฟส.อ.นธ.

๒๐๕.๙.๙.๒๕๕๗