



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

A1 = 15/7/60

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

บริษัท ทรายทองเสริมกิจ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๗๕๕ จาก บริษัท ทรายทองเสริมกิจ จำกัด
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ทรายทองเสริมกิจ จำกัด เลขที่ ๓๕๑-๓๕๑/๑ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ บิมน้ำมัน ตั้งอยู่ที่ แยก กม.๑๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๕ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวิระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๔) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%
 - ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 ๒. แผนกแรงสูงภายใน
 - ติดตั้งอุปกรณ์ต้นทางแยก จำนวน ๑ ชุด
 - แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง
 ๓. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๕๐' ขนาด ๒๕๐ แอมป์. จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)
 ๔. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด
- เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้
- | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| ๑. มิเตอร์ | ๑๓,๖๗๐.๐๐ บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๒. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%) | ๑๑,๕๕๒.๐๐ บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| รวมเงิน | ๒๕,๒๒๒.๐๐ บาท | |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้		
ค่าธรรมเนียม		
๑. ค่าสมทบแรงสูง ๒๕๐ เควีเอ.*(๓๐๐)		๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ		๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจ		๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน		๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		<u>๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท</u>
ระบบจำหน่ายภายนอก		
๑. แสงสูงภายนอก		<u>๑๑,๕๕๒.๗๑ บาท</u>
รวมเงิน		<u>๑๑,๕๕๒.๗๑ บาท</u>
ระบบจำหน่ายภายใน		
๑. แฉกแรงสูงภายใน		๑๒,๐๒๐.๘๕ บาท
๒. ค่าขอทไลน์		<u>๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท</u>
รวมเงิน		<u>๒๖,๙๗๑.๓๕ บาท</u>
กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น		๓,๖๐๖.๒๖ บาท
๒. % ลดกำไร		- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา		<u>- บาท</u>
๔. กำไรสุทธิ		<u>๓,๖๐๖.๒๖ บาท</u>
รวมเงิน		๗๙,๖๓๐.๓๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๕,๕๗๔.๑๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>๘๕,๒๐๔.๔๔ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๕,๒๐๔.๔๔ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว


ทั้งนี้ราคาคงกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศกดิ์ศิริ)
ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นคม.(บต.) ๐๖๙/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.
๑ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐