



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐
นายสมนึก แสงฉาย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๑๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จาก นายสมนึก แสงฉาย
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้โท นายสมนึก แสงฉาย ๒๑/๓๘ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย๖ เหนือ ม.๖ ต.พานานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๓ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๔๘๐ เมตร
- รีดถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๒ ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้		
	ระบบจำหน่ายภายนอก		
	๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๑,๒๖๐.๐๐	บาท
	๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๐๕,๙๗๘.๐๗	บาท
	๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
		๑๐๗,๒๓๘.๐๗	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๕๐๖.๖๖	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๑๔,๗๔๔.๗๓</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๔,๗๔๔.๗๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


 (นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
 (หม.บต.กฟส.อ.นต.)

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นต.(บต.) ๐๘๗ | ๒๕๖๐
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


 (นายศุภกิจ เรณูรัตน์)
 ผจก.กฟส.อ.นต.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐

