



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

A1 1692.60

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๓๒๑๑ ลว.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕ มี.พ. ๒๕๖๐

บริษัท เวกอนรินทร์ กรุป จำกัด

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก แจ้งความ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในกิจการ ที่อยู่อาศัย นั้น ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เวกอนรินทร์ กรุป จำกัด ๕๗ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส - โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
จำนวน - เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งสูงภายนอก

- | | | | | | |
|---------------------|------|------------|-------|--------|--------------------|
| - ปักเสา | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง ๔,๘๐๐ เมตร |
| - รัดดองสายสาย ACSR | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร |

๒. แร่งสูงภายใน

- | | | | | | |
|--------------|------|------------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๘ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง ๑๘๐ เมตร |
| - เทโคเนเสา | | | จำนวน | ๔ ชุด | |

๓. แผนกแรงต่ำ

- | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒๘ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๕๕๑ เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๗ ชุด | |
| - เทโคเนเสา | | | จำนวน | ๒๐ ชุด | |

๔. ไฟสาธารณะ

- | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๒๕ ตร.มม | จำนวน | ๑ เส้น | ระยะทาง ๕๕๑ เมตร |
|----------|------|----------|-------|--------|------------------|

๕. แผนกหม้อแปลง

- | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------|
| - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ | ๓ เฟส | ๔ สาย | ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐' ขนาด | ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------|

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน			๒๓,๒๐๙.๕๖ บาท
รวมเงิน			๒๓,๒๐๙.๕๖ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก			๒๓๙,๑๓๒.๔๔ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก			๑๘๙,๓๑๖.๗๓ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก			๔๑๙,๖๙๖.๙๕ บาท
๕. ค่าขอทไลน์			๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบ			- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๘๕๘,๐๙๖.๖๒ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๖,๙๖๒.๘๗ บาท
๒. % ลดกำไร			- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา			- บาท
๔. กำไรสุทธิ			๖,๙๖๒.๘๗ บาท
รวมเงิน			๘๙๘,๒๖๙.๐๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๖๒,๘๗๘.๘๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๖๑,๑๔๗.๘๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๖๑,๑๔๗.๘๘ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.) ๐๐๙/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐