



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

๑๕-๖/๓/๖๐

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๗๘๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จาก บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สีสพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๕๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๘๗ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๙๗๕ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๓๘๐ เมตร |
| - เทโคเน | | จำนวน ๗๐ ชุด | |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๒๔ ชุด | |

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | |
|---------------|-----------------|-------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๕ ต้น |
|---------------|-----------------|-------------|

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑,๓๗๐ เมตร |
|----------|---------------|--------------|--------------------|

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก	๖๖,๕๓๓.๘๗ บาท
๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %	๔๔,๒๖๐.๐๔ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	๒๔๔,๗๐๓.๘๙ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๑,๑๘๗,๔๐๔.๐๗ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑,๕๓๗,๙๐๑.๘๗ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๙๘,๑๓๕.๘๗ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	๑๑๓,๐๘๖.๓๗ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๙,๔๔๐.๗๖ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๙,๔๔๐.๗๖ บาท

รวมเงิน	๑,๗๐๕,๔๒๙.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑๙,๓๘๐.๐๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๘๒๔,๘๐๙.๐๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๘๒๔,๘๐๙.๐๓ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าบาทสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๖๕/๙๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐